

Data de referência 25-jul-19

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente	Município de Campo Belo do Sul
Empreendimento	Reforma de Hall de Entrada, Recepção do Gabinete e Escada - PMCBS
Nº do contrato	0-0
Programa	

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)				Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI	Total		
1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES								
1.1	Retirada de revestimento de mármore - escadas, canteiro, viga e pilar	m²	44,28	8,68	25,92	10,93	483,98	SINAP	97633.
1.2	Remoção de portas (s/ danificar, p/ recolocação), e guarda - corpo	m²	23,19	6,41	25,92	8,07	187,14	SINAP	97644.
1.3	Demolição de estrutura de concreto armado	m³	0,06	403,16	25,92	507,66	30,46	SINAP	97626.
1.4	Retirada de piso laminado, completo, incluso rodapés e acessórios	m²	21,78	6,56	25,92	8,26	179,90	CPU	002.
2	PAVIMENTAÇÕES								
2.1	Contrapiso em argamassa, traço 1:4, aderido, e = 2 cm	m²	21,78	24,74	25,92	31,15	678,45	SINAP	87620.
2.2	Revestimento cerâmico para piso, c/ placas tipo porcelanato 60x60cm	m²	125,94	88,31	25,92	111,20	14.004,53	SINAP	87623.
2.3	Rodapé cerâmico de 7 cm de altura, com placas tipo porcelanato	m	45,31	13,15	25,92	16,56	750,33	CPU	001.
2.4	Soleira em mármore, com friso, largura 5 cm, e = 2 cm, para escada	m	45,40	36,21	25,92	45,60	2.070,24	SINAP	74111/001.
2.5	Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2 cm, para portas	m	7,90	74,50	25,92	93,81	741,10	SINAP	98695.
3	REVESTIMENTOS								
3.1	Revestimento em mármore, em canteiros, guarda-corpo, pilar e viga	m²	14,27	411,19	25,92	517,77	7.388,58	CPU	003.
4	ESQUADRIAS								
4.1	Guarda-corpo em aço galvanizado, h = 1,10 m, c/ pintura	m	10,52	353,19	25,92	444,74	4.678,66	SINAP	99837.
4.2	Corrimão em aço galvanizado, c/ pintura	m	15,29	63,12	25,92	79,48	1.215,25	SINAP	99855.
4.3	Instalação de porta de alumínio, inclusive requadramento do vão	und	1,00	138,26	25,92	174,10	174,10	CPU	004.
4.4	Instalação de porta de vidro temperado, inclusive requadramento do vão	und	3,00	70,58	25,92	88,87	266,61	CPU	005.
5	PINTURA								
5.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	164,46	1,90	25,92	2,39	393,06	SINAP	88485.
5.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica, duas demãos	m²	164,46	11,04	25,92	13,90	2.285,99	SINAP	88489.
6	SERVIÇOS FINAIS								
6.1	Limpeza final da obra	m²	113,00	2,29	25,92	2,88	325,44	CPU	006.

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente Município de Campo Belo do Sul

Empreendimento Reforma de Hall de Entrada, Recepção do Gabinete e Escada - PMCBS

Nº do contrato 0-0 Programa

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)			Total	Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI			
TOTAL							35.853,82		

Responsável técnico pelos itens: Engenheira Civil Sarah Dutra Responsável técnico pelos itens: 25-jul-19
Data

BDI 25.92%

* Obs

C Contrapartida exclusivamente financeira

CF Contrapartida exclusivamente física

R Exclusivamente repasse/subsídio

F Exclusivamente outras fontes