

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL**

CNPJ: 12.121.379/0001-77      Telefone: 249 1270  
R. GERONIMO XAVIER DE OLIVEIRA, 182  
C.E.P.: 88580-000      - Campo Belo do Sul - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 4/2020 - PR**

Processo Administrativo: 5/2020  
Data do Processo Adm.: 24/03/2020  
Processo de Licitação: 5/2020  
Data do Processo: 16/03/2020

Folha: 1/1

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	1,000	UN	FABRICAÇÃO E INST. DE COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR TOTALIZANDO 86 M <sup>2</sup> , COM ESPESSURA DE 10MM(COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE NA SOLICITAÇÃO DE SEVIÇO),DEVE INCLUIR TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURA COMO COLUNAS, TESOURAS, VIGAS, TERÇAS, TIRANTES E CHUMBADORES. A ESTRUTURA DEVE CONTER CALHAS, CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA EM AÇO CIVIL 300, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, GARANTIDO DURABILIDADE E SEGURANÇA. GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS. todas as medidas devem ser confirmadas no local antes da fabricação e montagem (01-09-0890)	-----	49.490,0500	49.490,0500
2	1,000	UN	FABRICAÇÃO E INST. DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA DEVE INCLUIR TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURA COMO COLUNAS, TESOURAS, VIGAS, TERÇAS, TIRANTES E CHUMBADORES, BEM COMO, OS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A COBERTURA, SENDO QUE A MESMA DEVE SER EXECUTADA EM TELHAS DE UMA FACE BRANCA PARA A COBERTURA EM SI, E PARA FECHAMENTO DA TESTEIRA (ESTA DEVE TER NO MINIMO 1,00 DE ALTURA). DEVE INCUIR CALHAS, CONDUTORES PARA ÁGUA PLUVIAIS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA EM AÇO CIVIL 300, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA. GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS. todas as medidas referente ao projeto devem ser confirmadas no local, antes da fabricação e montagem. (01-09-0891)	-----	43.514,9400	43.514,9400
<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>					<b>Total Máximo Geral:</b>	<b>93.004,9900</b>