

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente	Município de Campo Belo do Sul
Empreendimento	Construção de Lóculos (48 unidades) e Instalação de Esquadria
Nº do contrato	0-0
Programa	

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)				Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI	Total		
1	SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	Escavações manuais	m³	2,32	60,13	25,92	75,72	175,67	SINAP	93358.
1.2	Aterro e apiloamento	m³	3,56	23,60	25,92	29,72	105,80	SINAP	93382.
1.3	Locação da obra	m	31,67	4,57	25,92	5,75	182,10	CPU	001.
2	INFRAESTRUTURA								
2.1	Execução de estrutura de concreto armado - sapatas e baldrame completo (incluso formas, concreto, armação - material e mão de obra)	m³	3,70	1.456,53	25,92	1.834,06	6.786,02	SINAP	95952.
3	SUPERESTRUTURA								
3.1	Concreto armado - superestrutura - completo (incluso formas, concreto, armação - material e mão de obra)	m³	2,15	1.456,53	25,92	1.834,06	3.943,23	SINAP	95952.
3.2	Laje pré moldada (completa incluso lajotas, concreto e ferragem)	m²	130,23	72,90	25,92	91,80	11.955,11	SINAP	74202/002
4	PAREDES								
4.1	Alvenaria de vedação - cerâmico, tijolo 6 furos, argamasa de assent. com preparo em betoneira	m²	101,16	63,82	25,92	80,36	8.129,22	SINAP	87493.
5	IMPERMEABILIZAÇÃO								
5.1	Impermeabilização de vigas baldrame	m²	40,70	9,04	25,92	11,38	463,17	SINAP	74106/001.
5.2	Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante flexível p/ lajes	m²	90,53	26,70	25,92	33,62	3.043,62	SINAP	98557.
6	REVESTIMENTOS								
6.1	Chapisco	m²	227,14	3,43	25,92	4,32	981,24	SINAP	87878.
6.2	Massa única	m²	227,14	25,92	25,92	32,64	7.413,85	SINAP	87792.
6.3	Revest. de parede em chapas de granito, incluso tampas- forn e inst.	m²	43,32	285,54	25,92	359,55	15.575,71	SINAP	98671.
6.4	Parafuso c/ acab. cromado, inclui porca cega, arruela e bucha tam. S-10	und	192,00	2,40	25,92	3,02	579,84	SINAP	11955.
7	PAVIMENTAÇÃO								
7.1	Piso de concreto com base de brita e = 8,00 cm	m²	23,76	59,88	25,92	75,40	1.791,50	SINAP	94995.
7.2	Calçada de concreto esp. 7 cm com base de brita e = 7,00 cm em frente ao jazigo (20 cm + 80 cm)	m²	29,23	42,32	25,92	53,29	1.557,67	SINAP	68325.
8	PONTOS DE VENTILAÇÃO								
8.1	Ponto de ventilação conforme projeto (Completo com tubos PVC, poste de concreto e filtro de carvão ativo)	und	1,00	2.607,86	25,92	3.283,82	3.283,82	CPU	002.
9	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA								
9.1	Portão de ferro em cantoneira - completo (fornecimento, pintura e inst.) Dimensões: 5,10 m x 1,50 m	und	1,00	1.150,00	25,92	1.448,08	1.448,08		MERCADO
9.2	Requadramento de pilares e viga	m²	6,53	25,92	25,92	32,64	213,14	SINAP	87792.
							TOTAL	67.628,79	

Responsável técnico
pelos itens: Engenheira Civil Sarah Dutra

Responsável técnico
pelos itens:

6-mar-20
Data

BDI 25.92%

* Obs

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente	Município de Campo Belo do Sul
Empreendimento	Construção de Lóculos (48 unidades) e Instalação de Esquadria
N° do contrato	0-0
Programa	

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)				Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI	Total		

- | | |
|--|---|
| C Contrapartida exclusivamente financeira | CF Contrapartida exclusivamente física |
| R Exclusivamente repasse/subsídio | F Exclusivamente outras fontes |