

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 5/2020 - PR**

CNPJ: 12.121.379/0001-77      Telefone: 249 1270  
 R. GERONIMO XAVIER DE OLIVEIRA, 182  
 C.E.P.: 88580-000      - Campo Belo do Sul - SC

Processo Administrativo: 18/2020  
 Data do Processo Adm.: 04/06/2020  
 Processo de Licitação: 18/2020  
 Data do Processo: 04/06/2020

Folha: 1/2

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	86,000	M <sup>2</sup>	FABRICAÇÃO E INST. DE COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR TOTALIZANDO 86 M <sup>2</sup> , COM ESPESSURA DE 10MM(COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE NA SOLICITAÇÃO DE SEVIÇO),DEVE INCLUIR TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURA COMO COLUNAS, TESOURAS, VIGAS, TERÇAS, TIRANTES E CHUMBADORES. A ESTRUTURA DEVE CONTER CALHAS, CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA EM AÇO CIVIL 300, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, GARANTIDO DURABILIDADE E SEGURANÇA. GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS. todas as medidas devem ser confirmadas no local antes da fabricação e montagem (01-09-0890)	-----	758,5280	65.233,4080
2	58,000	M <sup>2</sup>	FABRICAÇÃO E INST. DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA DEVE INCLUIR TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURA COMO COLUNAS, TESOURAS, VIGAS, TERÇAS, TIRANTES E CHUMBADORES, BEM COMO, OS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A COBERTURA, SENDO QUE A MESMA DEVE SER EXECUTADA EM TELHAS DE UMA FACE BRANCA PARA A COBERTURA EM SI, E PARA FECHAMENTO DA TESTEIRA (ESTA DEVE TER NO MINIMO 1,00 DE ALTURA). DEVE INCLUIR CALHAS, CONDUTORES PARA ÁGUA PLUVIAIS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA EM AÇO CIVIL 300, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA. GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS. todas as medidas referente ao projeto devem ser confirmadas no local, antes da fabricação e montagem. (01-09-0891)	-----	750,2575	43.514,9350
3	3,000	UN	TELA ANTI-INSETO EM ALUMINIO E TELA EM FIBRA, CONFORME NORMAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, MEDINDO 95X115CM, GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS (01-06-1281)	-----	285,0000	855,0000
4	6,000	UN	TELA ANTI-INSETO EM ALUMINIO E TELA EM FIBRA, CONFORME NORMAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, MEDINDO 80X115CM, GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS (01-06-1282)	-----	240,0000	1.440,0000
5	5,000	UN	TELA ANTI-INSETO DE ALUMINIO E TELA EM	-----	290,0000	1.450,0000

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 5/2020 - PR**

CNPJ: 12.121.379/0001-77      Telefone: 249 1270  
R. GERONIMO XAVIER DE OLIVEIRA, 182  
C.E.P.: 88580-000      - Campo Belo do Sul - SC

Processo Administrativo: 18/2020  
Data do Processo Adm.: 04/06/2020  
Processo de Licitação: 18/2020  
Data do Processo: 04/06/2020

Folha: 2/2

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			FIBRA, CONFORME NORMAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, MEDINDO 90X125CM, GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS . (01-06-1283)			
6	3,000	UN	TELA ANTI-INSETO EM ALUMINIO E TELA DE FIBRA, CONFORME NORMAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, MEDINDO 85X120CM, GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS. (01-06-1284)	-----	255,0000	765,0000
7	2,000	UN	TELA ANTI-INSETO EM ALUMINIO E TELA EM FIBRA, CONFORME NORMAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, MEDINDO 60X125CM, GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS (01-06-1285)	-----	240,0000	480,0000
8	5,000	UN	TELA ANTI-INSETO EM ALUMINIO E TELA DE FIBRA, CONFORME NORMAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, MEDINDO 60X115CM, GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS (01-06-1286)	-----	210,0000	1.050,0000
<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>					<b>Total Máximo Geral:</b>	<b>114.788,3430</b>