

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	ALVENARIA DE PEDRA ARDÓSIA	M²		81,05	42,70
COTAÇÃO	02	PEDRA ARDÓSIA 15X20X50CM	UNID.	10	4,27	4,27
SINAPI	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0103	537,46	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99	24,14	0,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,495	18,05	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	02	FLOREIRA DE MADEIRA	UNID.		134,89	0,00
SINAPI-I	3990	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	5,7	21,14	0,00
SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,057	21,34	0,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	19,96	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	24,43	0,00
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,025	24,65	0,00
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,055	22,32	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	03	TABEIRA DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADO ENTALHADA - 15CM	M		81,36	56,01
COTAÇÃO	03	TESTEIRA DE PINUS TRATADO- ENTALHADO - 15CM	M	1,05	53,35	53,35
SINAPI-I	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,05	4,26	0,00
SINAPI-I	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,1	28,12	0,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	19,96	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	24,43	0,00
COMPOSIÇÃO	04	ESTRUTURA DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADO PARA PERGOLADO DOS BANCOS	M²		95,24	71,44
COTAÇÃO	07	VIGA DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADO - 7,5X15CM	M	0,6891	14,40	14,40
COTAÇÃO	08	VIGA DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADO - 5X12CM	M	3,2051	9,60	9,60
COTAÇÃO	20	CHUMBADOR INOX PBA ÂNCORA C/ PORCA E ARRUELA - 5/8" X 8"	UNID.	0,4807	64,00	64,00
SINAPI-I	442	PARAFUSO FRANCÉS M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	1,6025	4,40	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	24,43	0,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	19,96	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	05	ESTRUTURA DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADO PARA PERGOLADO DAS MESAS DE JOGOS	M²		115,42	84,76
COTAÇÃO	07	VIGA DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADO - 7,5X15CM	M	0,9495	14,40	14,40
COTAÇÃO	08	VIGA DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADO - 5X12CM	M	3,4082	9,60	9,60
COTAÇÃO	20	CHUMBADOR INOX PBA ÂNCORA C/ PORCA E ARRUELA - 5/8" X 8"	UNID.	0,5997	64,00	64,00
SINAPI-I	442	PARAFUSO FRANCÉS M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	2,1989	4,40	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,43	0,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	19,96	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	06	REVESTIMENTO COM PEDRA FERRO TIPO PALITO	M²		151,13	91,37
COTAÇÃO	09	PEDRA FERRO TIPO PALITO	M²	1,07	85,40	85,40
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0307	572,47	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,14	0,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,05	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	07	REVESTIMENTO COM PEDRA FERRO SERRADA EM PLACAS	M²		162,48	102,72
COTAÇÃO	10	PEDRA FERRO PLACA SERRADA 10X20CM	M²	1,07	96,00	96,00
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0307	572,47	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,14	0,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,05	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	08	POSTE CÔNICO RETO EM AÇO - 7,00M	UNID.		3.891,41	0,00
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,18	200,74	0,00
SINAPI-I	14163	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	1	2.599,50	0,00
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4	286,40	0,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,931	21,88	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,025	29,69	0,00
COMPOSIÇÃO	09	POSTE CÔNICO RETO EM AÇO - 3,00M	UNID.		1.824,56	0,00
SINAPI-I	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	1	568,78	0,00
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4	286,40	0,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,931	21,88	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,025	29,69	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	10	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED - 04 PÉTALAS	UNID.		3.498,33	245,40
COTAÇÃO	12	SUORTE PARA POSTE 04 LUMINÁRIAS PÚBLICA - PÉTALA	UNID	1	245,40	245,40
SINAPI-I	42247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	4	788,89	0,00
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2388	200,74	0,00
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,056	6,23	0,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9524	21,88	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9524	29,69	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	11	LUMINÁRIA ORNAMENTAL PÚBLICA DE LED	UNID.		1.053,67	993,40
COTAÇÃO	13	LUMINARIA ORNAMENTAL PÚBLICA DE LED - 150W	UNID	1	993,40	993,40
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2388	200,74	0,00
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	6,23	0,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	21,88	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	29,69	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	12	BANCO EM ALVENARIA E MADEIRA RETANGULAR - 2,00X0,40M	UNID.		374,05	96,52
SINAPI	87515	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0,36	125,24	0,00
SINAPI	87874	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,08	5,58	0,00
SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2,08	33,51	0,00
COTAÇÃO	14	RÉGUA DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADO - 3X8CM	M	7,6	12,70	12,70
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	8	2,61	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,32	24,14	0,00
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,44	18,05	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	13	BANCO EM ALVENARIA E MADEIRA OITAVADO	UNID		1.293,33	340,36
SINAPI	87515	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1,504	125,24	0,00
SINAPI	87874	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,024	5,58	0,00
SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	4,024	33,51	0,00
COTAÇÃO	14	RÉGUA DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADO - 3X8CM	M	26,8	12,70	12,70
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	64	2,61	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,5	24,14	0,00
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	18,05	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	14	CONJUNTO DE COM TABULEIRO DE XADREZ	UNID.		2.018,10	859,98
COTAÇÃO	16	PÉ DE MESA QUADRADA EM AÇO TUBULAR PINTADO	UNID.	1	266,70	266,70
SINAPI	73361			0,032	0,00	0,00
SINAPI-I	11975	CHUMBADOR DE AÇO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	4	25,74	0,00
SINAPI-I	10842	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SÃO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	M2	0,21	376,10	0,00
SINAPI-I	11692	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM	M2	0,98	520,22	0,00
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,4	38,95	0,00
COTAÇÃO	17	PÉ DE BANQUETA QUADRADA EM AÇO TUBULAR PINTADO	UNID.	4	128,00	128,00
SINAPI	73361			0,054	0,00	0,00
SINAPI-I	11975	CHUMBADOR DE AÇO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	16	25,74	0,00
COTAÇÃO	14	RÉGUA DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADO - 3X8CM	M	6,4	12,70	12,70
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	15	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL VERMELHO - 10X20X6CM	M²		80,14	57,36
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0633	75,17	0,00
COTAÇÃO	19	PISO PODOTÁTIL VERMELHO - 10X20X6CM	M²	1,0487	54,70	54,70
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	23,98	0,00
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	18,05	0,00
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	9,83	0,00
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1947	0,54	0,00
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0483	22,39	0,00
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1504	0,76	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	16	PINTURA DE REVESTIMENTO DE PEDRA COM	M²		17,69	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	151	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFÍCIES	L	0,24	26,03	0,00
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4718	24,27	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	17	PLANTIO DE MUDA DE TREPadeira - GLICÍNIA	UNID.		62,37	58,70
COTAÇÃO	21	MUDA DE TREPadeira - GLICÍNIA	UNID.	1	58,70	58,70
SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	0,25	4,69	0,00
SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	0,25	0,32	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1018	18,05	0,00
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	23,21	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	18	PLANTIO DE MUDA DE TREPadeira - ROSINHA TREPadeira	UNID.		58,67	55,00
COTAÇÃO	22	MUDA DE ROSINHA TREPadeira	UNID.	1	55,00	55,00
SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	0,25	4,69	0,00
SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	0,25	0,32	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1018	18,05	0,00
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	23,21	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	19	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE - CEREJEIRA ORNAMENTAL	UNID.		72,34	50,00
COTAÇÃO	23	MUDA CEREJEIRA ORNAMENTAL	UNID.	1	50,00	50,00
SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	1	4,69	0,00
SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	1	0,32	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7272	18,05	0,00
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1818	23,21	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	20	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE - AROEIRA SALSA	UNID.		48,34	26,00
COTAÇÃO	24	MUDA DE AROEIRA SALSA	UNID.	1	26,00	26,00
SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	1	4,69	0,00
SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	1	0,32	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7272	18,05	0,00
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1818	23,21	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	21	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE - CAMÉLIA	UNID.		87,34	65,00
COTAÇÃO	25	MUDA DE CAMÉLIA	UNID.	1	65,00	65,00
SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	1	4,69	0,00
SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	1	0,32	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7272	18,05	0,00
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1818	23,21	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	22	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE - IPÊ AMARELO	UNID.		52,34	30,00
COTAÇÃO	26	MUDA DE IPÊ AMARELO	UNID.	1	30,00	30,00
SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	1	4,69	0,00
SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	1	0,32	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7272	18,05	0,00
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1818	23,21	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	23	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE - QUARESMEIRA	UNID.		49,34	27,00
COTAÇÃO	27	MUDA DE QUARESMEIRA	UNID.	1	27,00	27,00
SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	1	4,69	0,00
SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	1	0,32	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7272	18,05	0,00
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1818	23,21	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	24	PLANTIO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS	M²		60,03	0,00
SINAPI-I	360	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	25	2,00	0,00
SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	1	4,69	0,00
SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	1	0,32	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,211	18,05	0,00
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0528	23,21	0,00
					0,00	0,00

13/05/2021

Data

Responsável Técnico:

ELISIANE GRUDTNER

CREA/CAU:

A 17356-8