



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CACIMBA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CAMPO BELO DO SUL
			BDI 1 25,92%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									402.088,84	
1.			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CACIMBA						-	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	
									18.517,80	
1.1.0.1.	Cotação	01	REMOÇÃO DE POSTE DE AÇO	UNID.	2,00	400,00	BDI 1	503,68	1.007,36	RA
1.1.0.2.	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	45,00	0,61	BDI 1	0,77	34,65	RA
1.1.0.3.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,36	29,09	BDI 1	36,63	342,86	RA
1.1.0.4.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,52	7,83	BDI 1	9,86	54,43	RA
1.1.0.5.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,03	19,11	BDI 1	24,06	722,52	RA
1.1.0.6.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	10,28	BDI 1	12,94	51,76	RA
1.1.0.7.	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	24,58	4,22	BDI 1	5,31	130,52	RA
1.1.0.8.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	32,35	47,39	BDI 1	59,67	1.930,32	RA
1.1.0.9.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	741,80	10,35	BDI 1	13,03	9.665,65	RA
1.1.0.10.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	18,00	63,71	BDI 1	80,22	1.443,96	RA
1.1.0.11.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	18,00	70,29	BDI 1	88,51	1.593,18	RA
1.1.0.12.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.241,00	0,33	BDI 1	0,42	521,22	RA
1.1.0.13.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	250,00	BDI 1	314,80	906,62	RA
1.1.0.14.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	250,55	0,36	BDI 1	0,45	112,75	RA
1.2.			REFORMA DE SALA E SANITÁRIOS PÚBLICOS						-	
1.2.1.			ALVENARIA						-	
									234,74	
1.2.1.1.	Composição	01	ALVENARIA DE PEDRA ARDÓSIA	M²	2,30	81,05	BDI 1	102,06	234,74	RA
1.2.2.			COBERTURA						-	
									7.186,67	
1.2.2.1.	SINAPI	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	24,65	135,57	BDI 1	170,71	4.208,00	RA
1.2.2.2.	SINAPI-I	13587	MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	M	21,34	4,25	BDI 1	5,35	114,17	RA
1.2.2.3.	Composição	03	TABEIRA DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADO ENTALHADA - 15CM	M	27,96	81,36	BDI 1	102,45	2.864,50	RA
1.2.3.			REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO						-	
									3.273,57	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CACIMBA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CAMPO BELO DO SUL
			BDI 1 25,92%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									402.088,84	
1.2.3.1.	SINAPI	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	30,03	24,65	BDI 1	31,04	932,13	RA
1.2.3.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	30,03	61,92	BDI 1	77,97	2.341,44	RA
1.2.4. REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE									-	3.605,71
1.2.4.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	46,70	61,32	BDI 1	77,21	3.605,71	RA
1.2.5. ESQUADRIAS									-	10.996,03
1.2.5.1.	SINAPI-I	3429	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICA/O ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	M2	7,80	250,25	BDI 1	315,11	2.457,86	RA
1.2.5.2.	SINAPI-I	4998	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	M2	3,22	569,38	BDI 1	716,96	2.308,61	RA
1.2.5.3.	SINAPI-I	184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	2,00	139,04	BDI 1	175,08	350,16	RA
1.2.5.4.	SINAPI	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	1,00	321,12	BDI 1	404,35	404,35	RA
1.2.5.5.	SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	89,00	12,00	BDI 1	15,11	1.344,79	RA
1.2.5.6.	SINAPI-I	4998	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	M2	3,91	569,38	BDI 1	716,96	2.803,31	RA
1.2.5.7.	SINAPI-I	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	4,68	126,66	BDI 1	159,49	746,41	RA
1.2.5.8.	SINAPI-I	34389	VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA	M2	3,12	147,77	BDI 1	186,07	580,54	RA
1.2.6. FLOREIRAS DAS JANELAS									-	1.812,68
1.2.6.1.	Composição	02	FLOREIRA DE MADEIRA	UNID.	4,00	134,89	BDI 1	169,85	679,40	RA
1.2.6.2.	Cotação	04	SUPORTE EM FERRO FUNDIDO TIPO MÃO FRANCESA - 25X25CM - PRETO	UNID.	12,00	75,00	BDI 1	94,44	1.133,28	RA
1.2.7. PINTURA									-	4.395,82
1.2.7.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	4,60	2,44	BDI 1	3,07	14,12	RA
1.2.7.2.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	85,00	14,35	BDI 1	18,07	1.535,95	RA
1.2.7.3.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	51,39	19,96	BDI 1	25,13	1.291,43	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CACIMBA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CAMPO BELO DO SUL
			BDI 1 25,92%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									402.088,84	
1.2.7.4.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	81,42	14,06	BDI 1	17,70	1.441,13	RA
1.2.7.5.	SINAPI	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,36	15,72	BDI 1	19,79	106,07	RA
1.2.7.6.	SINAPI	100748	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,60	9,42	BDI 1	11,86	7,12	RA
1.2.8.			FERRAGENS					-	2.032,73	
1.2.8.1.	SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS	UN	12,00	26,95	BDI 1	33,94	407,28	RA
1.2.8.2.	SINAPI-I	2420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS	UN	30,00	15,68	BDI 1	19,74	592,20	RA
1.2.8.3.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	157,28	BDI 1	198,05	594,15	RA
1.2.8.4.	SINAPI	100706	CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019	UN	5,00	69,74	BDI 1	87,82	439,10	RA
1.2.9.			LOUÇAS E METAIS					-	2.946,72	
1.2.9.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	383,90	BDI 1	483,41	966,82	RA
1.2.9.2.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	361,21	BDI 1	454,84	909,68	RA
1.2.9.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	38,43	BDI 1	48,39	96,78	RA
1.2.9.4.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	138,28	BDI 1	174,12	348,24	RA
1.2.9.5.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	123,43	BDI 1	155,42	155,42	RA
1.2.9.6.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLA O	UN	2,00	51,27	BDI 1	64,56	129,12	RA
1.2.9.7.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	58,36	BDI 1	73,49	146,98	RA
1.2.9.8.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00	51,27	BDI 1	64,56	193,68	RA
1.3.			PERGOLADO PARA BANCOS					-	13.823,66	
1.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,92	71,40	BDI 1	89,91	352,45	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CACIMBA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CAMPO BELO DO SUL
			BDI 1 25,92%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									402.088,84	
1.3.0.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	30,80	135,93	BDI 1	171,16	5.271,73	RA
1.3.0.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,56	420,39	BDI 1	529,36	1.355,16	RA
-	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	-	191,13	BDI 1	240,67	-	RA
1.3.0.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	72,60	15,29	BDI 1	19,25	1.397,55	RA
1.3.0.5.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,60	17,15	BDI 1	21,60	401,76	RA
1.3.0.6.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,80	19,52	BDI 1	24,58	929,12	RA
1.3.0.7.	SINAPI	87874	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	22,80	5,58	BDI 1	7,03	160,28	RA
1.3.0.8.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	22,80	33,51	BDI 1	42,20	962,16	RA
1.3.0.9.	Composição	04	ESTRUTURA DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADO PARA PERGOLADO DOS BANCOS	M²	24,96	95,24	BDI 1	119,93	2.993,45	RA
1.4.			PERGOLADO PARA MESAS DE JOGOS					-	14.374,53	
1.4.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,64	71,40	BDI 1	89,91	327,27	RA
1.4.0.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	30,90	135,93	BDI 1	171,16	5.288,84	RA
1.4.0.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,59	420,39	BDI 1	529,36	1.371,04	RA
1.4.0.4.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,59	191,13	BDI 1	240,67	623,34	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CACIMBA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CAMPO BELO DO SUL
			BDI 1 25,92%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									402.088,84	
1.4.0.5.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	72,60	15,29	BDI 1	19,25	1.397,55	RA
1.4.0.6.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,60	17,15	BDI 1	21,60	401,76	RA
1.4.0.7.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,00	19,52	BDI 1	24,58	934,04	RA
1.4.0.8.	SINAPI	87874	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	22,80	5,58	BDI 1	7,03	160,28	RA
1.4.0.9.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	22,80	33,51	BDI 1	42,20	962,16	RA
1.4.0.10.	Composição	05	ESTRUTURA DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADO PARA PERGOLADO DAS MESAS DE JOGOS	M²	20,01	115,42	BDI 1	145,34	2.908,25	RA
1.5.			FLOREIRAS DE BLOCOS DE CONCRETO					-	8.058,20	
1.5.0.1.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	3,12	115,61	BDI 1	145,58	454,21	RA
1.5.0.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,72	420,39	BDI 1	529,36	381,14	RA
1.5.0.3.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,72	191,13	BDI 1	240,67	173,28	RA
1.5.0.4.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	106,20	17,15	BDI 1	21,60	2.293,92	RA
1.5.0.5.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,00	19,52	BDI 1	24,58	221,22	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CACIMBA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CAMPO BELO DO SUL
			BDI 1 25,92%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
402.088,84										
1.5.0.6.	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	11,04	77,64	BDI 1	97,76	1.079,27	RA
1.5.0.7.	SINAPI	87874	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	11,04	5,58	BDI 1	7,03	77,61	RA
1.5.0.8.	Composição	06	REVESTIMENTO COM PEDRA FERRO TIPO PALITO	M²	11,04	151,13	BDI 1	190,30	2.100,91	RA
1.5.0.9.	Composição	07	REVESTIMENTO COM PEDRA FERRO SERRADA EM PLACAS	M²	6,24	162,48	BDI 1	204,59	1.276,64	RA
1.6.			BASE PARA PAINEL ELETRÔNICO					-	4.231,25	
1.6.1.			ESTACAS					-	506,13	
1.6.1.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	3,40	77,92	BDI 1	98,12	333,61	RA
1.6.1.2.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021	KG	2,33	16,33	BDI 1	20,56	47,90	RA
1.6.1.3.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021	KG	7,40	13,37	BDI 1	16,84	124,62	RA
1.6.2.			BLOCO E PILAR					-	3.725,12	
1.6.2.1.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,69	81,04	BDI 1	102,05	682,71	RA
1.6.2.2.	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,52	442,00	BDI 1	556,57	845,99	RA
1.6.2.3.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,52	191,13	BDI 1	240,67	365,82	RA
1.6.2.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20,50	19,37	BDI 1	24,39	500,00	RA
1.6.2.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,90	17,14	BDI 1	21,58	105,74	RA
1.6.2.6.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,10	12,98	BDI 1	16,34	426,47	RA
1.6.2.7.	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	2,55	77,64	BDI 1	97,76	249,29	RA
1.6.2.8.	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,78	5,73	BDI 1	7,22	20,07	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CACIMBA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CAMPO BELO DO SUL
			BDI 1 25,92%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									402.088,84	
1.6.2.9.	Composição	06	REVESTIMENTO COM PEDRA FERRO TIPO PALITO	M²	2,78	151,13	BDI 1	190,30	529,03	RA
1.7.			PEDESTAL DA ESTÁTUA					-	2.443,81	
1.7.0.1.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	7,50	91,36	BDI 1	115,04	862,80	RA
1.7.0.2.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,24	402,71	BDI 1	507,09	628,79	RA
1.7.0.3.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,24	191,13	BDI 1	240,67	298,43	RA
1.7.0.4.	SINAPI	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,24	19,21	BDI 1	24,19	223,52	RA
1.7.0.5.	SINAPI	87874	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	8,74	5,58	BDI 1	7,03	61,44	RA
1.7.0.6.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	8,74	33,51	BDI 1	42,20	368,83	RA
1.8.			CACIMBA					-	14.813,05	
1.8.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,45	71,40	BDI 1	89,91	400,10	RA
1.8.0.2.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	28,14	91,36	BDI 1	115,04	3.237,23	RA
1.8.0.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,90	420,39	BDI 1	529,36	1.535,14	RA
1.8.0.4.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,90	191,13	BDI 1	240,67	697,94	RA
1.8.0.5.	SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	289,70	14,29	BDI 1	17,99	5.211,70	RA
1.8.0.6.	SINAPI	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,00	15,85	BDI 1	19,96	119,76	RA
1.8.0.7.	SINAPI	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,30	16,65	BDI 1	20,97	530,54	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CACIMBA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CAMPO BELO DO SUL	BDI 1 25,92%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									402.088,84	
1.8.0.8.	SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,40	17,25	BDI 1	21,72	291,05	RA
1.8.0.9.	SINAPI	87455	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	6,17	80,07	BDI 1	100,82	622,06	RA
1.8.0.10.	SINAPI	87874	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	26,29	5,58	BDI 1	7,03	184,82	RA
1.8.0.11.	Composição	06	REVESTIMENTO COM PEDRA FERRO TIPO PALITO	M²	2,91	151,13	BDI 1	190,30	553,77	RA
1.8.0.12.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	23,37	33,51	BDI 1	42,20	986,21	RA
1.8.0.13.	Cotação	11	BOMBA D'ÁGUA MANUAL PARA POÇO	UNID	1,00	351,60	BDI 1	442,73	442,73	RA
1.9.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					-	311,67	
1.9.0.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	23,33	9,21	BDI 1	11,60	270,63	RA
1.9.0.2.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	5,63	BDI 1	7,09	21,27	RA
1.9.0.3.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	15,70	BDI 1	19,77	19,77	RA
1.10.			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					-	616,90	
1.10.0.1.	SINAPI	101808	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UN	1,00	334,47	BDI 1	421,16	421,16	RA
1.10.0.2.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	35,16	BDI 1	44,27	44,27	RA
1.10.0.3.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	3,28	26,18	BDI 1	32,97	108,14	RA
1.10.0.4.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	2,59	13,29	BDI 1	16,73	43,33	RA
1.11.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	90.996,22	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CACIMBA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CAMPO BELO DO SUL
			BDI 1 25,92%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									402.088,84	
1.11.0.1.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	15,00	191,30	BDI 1	240,88	3.613,20	RA
1.11.0.2.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	15,00	122,23	BDI 1	153,91	2.308,65	RA
1.11.0.3.	SINAPI-I	1599	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM	UN	15,00	13,60	BDI 1	17,13	256,95	RA
1.11.0.4.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00	15,35	BDI 1	19,33	444,59	RA
1.11.0.5.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00	11,14	BDI 1	14,03	477,02	RA
1.11.0.6.	Cotação	06	CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNID.	1,00	337,20	BDI 1	424,60	424,60	RA
1.11.0.7.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	45,98	BDI 1	57,90	57,90	RA
1.11.0.8.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	11,71	BDI 1	14,75	44,25	RA
1.11.0.9.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,09	BDI 1	19,00	19,00	RA
1.11.0.10.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	24,88	BDI 1	31,33	31,33	RA
1.11.0.11.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	138,60	11,27	BDI 1	14,19	1.966,73	RA
1.11.0.12.	SINAPI	95731	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	412,20	11,55	BDI 1	14,54	5.993,39	RA
1.11.0.13.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.001,30	4,14	BDI 1	5,21	5.216,77	RA
1.11.0.14.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	255,20	6,68	BDI 1	8,41	2.146,23	RA
1.11.0.15.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	66,00	10,82	BDI 1	13,62	898,92	RA
1.11.0.16.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	13,00	38,23	BDI 1	48,14	625,82	RA
1.11.0.17.	Composição	08	POSTE CÔNICO RETO EM AÇO - 7,00M	UNID.	3,00	3.891,41	BDI 1	4.900,06	14.700,18	RA
1.11.0.18.	Composição	09	POSTE CÔNICO RETO EM AÇO - 3,00M	UNID.	8,00	1.824,56	BDI 1	2.297,49	18.379,92	RA
1.11.0.19.	Composição	10	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED - 04 PÉTALAS	UNID.	5,00	3.498,33	BDI 1	4.405,10	22.025,50	RA
1.11.0.20.	Composição	11	LUMINÁRIA ORNAMENTAL PÚBLICA DE LED	UNID.	8,00	1.053,67	BDI 1	1.326,78	10.614,24	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CACIMBA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CAMPO BELO DO SUL
			BDI 1 25,92%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									402.088,84	
1.11.0.21.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	41,91	BDI 1	52,77	316,62	RA
1.11.0.22.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	26,35	BDI 1	33,18	33,18	RA
1.11.0.23.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	46,75	BDI 1	58,87	117,74	RA
1.11.0.24.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	31,55	BDI 1	39,73	198,65	RA
1.11.0.25.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	33,69	BDI 1	42,42	84,84	RA
1.12.			EQUIPAMENTOS					-	69.166,96	
1.12.0.1.	Composição	12	BANCO EM ALVENARIA E MADEIRA RETANGULAR - 2,00X0,40M	UNID.	3,00	374,05	BDI 1	471,00	1.413,00	RA
1.12.0.2.	Composição	13	BANCO EM ALVENARIA E MADEIRA OITAVADO	UNID	1,00	1.293,33	BDI 1	1.628,56	1.628,56	RA
1.12.0.3.	Cotação	15	BANCO DE MADEIRA E ESTRUTURA DE FERRO PINTADO - 1,50X0,70M	UNID.	9,00	629,50	BDI 1	792,67	7.134,03	RA
1.12.0.4.	Composição	14	CONJUNTO DE COM TABULEIRO DE XADREZ	UNID.	3,00	2.018,10	BDI 1	2.541,19	7.623,57	RA
1.12.0.5.	Cotação	18	LIXEIRA COM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR E CESTO EM RÉGUAS DE MADEIRA - PINTADA	UNID.	4,00	373,50	BDI 1	470,31	1.881,24	RA
1.12.0.6.	Cotação	28	PLAYGROUND DE MADEIRA PLÁSTICA	UNID.	1,00	39.300,00	BDI 1	49.486,56	49.486,56	RA
1.13.			PISOS					-	110.802,19	
1.13.0.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	455,13	47,10	BDI 1	59,31	26.993,76	RA
1.13.0.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	702,42	65,40	BDI 1	82,35	57.844,29	RA
1.13.0.3.	Composição	15	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL VERMELHO - 10X20X6CM	M²	257,30	80,14	BDI 1	100,91	25.964,14	RA
1.14.			PINTURA					-	3.967,13	
1.14.0.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	191,15	1,28	BDI 1	1,61	307,75	RA
1.14.0.2.	SINAPI	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	77,33	15,72	BDI 1	19,79	1.530,36	RA
1.14.0.3.	Composição	16	PINTURA DE REVESTIMENTO DE PEDRA COM	M²	21,63	17,69	BDI 1	22,28	481,92	RA
1.14.0.4.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	83,95	2,44	BDI 1	3,07	257,73	RA
1.14.0.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	83,95	13,14	BDI 1	16,55	1.389,37	RA
1.15.			PAISAGISMO					-	13.480,80	
1.15.0.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	328,43	10,86	BDI 1	13,67	4.489,64	RA
1.15.0.2.	Composição	17	PLANTIO DE MUDA DE TREPadeira - GLICÍNIA	UNID.	4,00	62,37	BDI 1	78,54	314,16	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CACIMBA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CAMPO BELO DO SUL	BDI 1 25,92%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									402.088,84	
1.15.0.3.	Composição	18	PLANTIO DE MUDA DE TREPadeira - ROSINHA TREPadeira	UNID.	4,00	58,67	BDI 1	73,88	295,52	RA
1.15.0.4.	Composição	19	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE - CEREJEIRA ORNAMENTAL	UNID.	2,00	72,34	BDI 1	91,09	182,18	RA
1.15.0.5.	Composição	20	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE - AROEIRA SALSA	UNID.	10,00	48,34	0,00%	48,34	483,40	RA
1.15.0.6.	Composição	21	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE - CAMÉLIA	UNID.	2,00	87,34	BDI 1	109,98	219,96	RA
1.15.0.7.	Composição	22	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE - IPÊ AMARELO	UNID.	2,00	52,34	BDI 1	65,91	131,82	RA
1.15.0.8.	Composição	23	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE - QUARESMEIRA	UNID.	1,00	49,34	BDI 1	62,13	62,13	RA
1.15.0.9.	Composição	24	PLANTIO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS	M²	96,60	60,03	BDI 1	75,59	7.301,99	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPO BELO DO SUL
Local

sexta-feira, 26 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Elisiane Grudtner
CREA/CAU: A 17356-8
ART/RRT: 6505695