

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 09-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL (SC) | BDI 1 27,12% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | | | | | | | 418.284,94 | |
| 1. | | | REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | | | - | 418.284,94 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 5.262,36 | |
| 1.1.0.1. | Composição | 001 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA | M2 | 2,88 | 293,55 | BDI 1 | 373,16 | 1.074,70 | RA |
| 1.1.0.2. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60,77 | 54,21 | BDI 1 | 68,91 | 4.187,66 | RA |
| 1.2. | | | DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO | | | | | - | 9.990,70 | |
| 1.2.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 8,46 | 45,59 | BDI 1 | 57,95 | 490,26 | RA |
| 1.2.0.2. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 40,62 | 2,82 | BDI 1 | 3,58 | 145,42 | RA |
| 1.2.0.3. | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 40,98 | 101,31 | BDI 1 | 128,79 | 5.277,81 | RA |
| 1.2.0.4. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 372,54 | 1,34 | BDI 1 | 1,70 | 633,32 | RA |
| 1.2.0.5. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 14,28 | 7,47 | BDI 1 | 9,50 | 135,66 | RA |
| 1.2.0.6. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 30,21 | 28,11 | BDI 1 | 35,73 | 1.079,40 | RA |
| 1.2.0.7. | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 12,00 | 9,87 | BDI 1 | 12,55 | 150,60 | RA |
| 1.2.0.8. | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 113,98 | 9,84 | BDI 1 | 12,51 | 1.425,89 | RA |
| 1.2.0.9. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 296,52 | 1,73 | BDI 1 | 2,20 | 652,34 | RA |
| 1.3. | | | INFRAESTRUTURA | | | | | - | 26.640,51 | |
| 1.3.1. | | | SAPATA + COLARINHO | | | | | - | 11.181,19 | |
| 1.3.1.1. | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 7,14 | 125,81 | BDI 1 | 159,93 | 1.141,90 | RA |
| 1.3.1.2. | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0,36 | 530,11 | BDI 1 | 673,88 | 242,60 | RA |
| 1.3.1.3. | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 15,20 | 121,22 | BDI 1 | 154,09 | 2.342,17 | RA |
| 1.3.1.4. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 16,83 | 19,13 | BDI 1 | 24,32 | 409,31 | RA |
| 1.3.1.5. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 94,50 | 17,20 | BDI 1 | 21,86 | 2.065,77 | RA |

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 09-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL (SC) | BDI 1 27,12% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | | | | | | | 418.284,94 | |
| 1.3.1.6. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 111,42 | 15,45 | BDI 1 | 19,64 | 2.188,29 | RA |
| 1.3.1.7. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3,67 | 412,84 | BDI 1 | 524,80 | 1.926,02 | RA |
| 1.3.1.8. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 3,67 | 185,44 | BDI 1 | 235,73 | 865,13 | RA |
| 1.3.2. | | | VIGA BALDRAME | | | | | - | 15.459,32 | |
| 1.3.2.1. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 3,29 | 105,18 | BDI 1 | 133,70 | 439,87 | RA |
| 1.3.2.2. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 3,47 | 41,78 | BDI 1 | 53,11 | 184,29 | RA |
| 1.3.2.3. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 57,62 | 74,25 | BDI 1 | 94,39 | 5.438,75 | RA |
| 1.3.2.4. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 53,01 | 19,13 | BDI 1 | 24,32 | 1.289,20 | RA |
| 1.3.2.5. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 92,79 | 17,20 | BDI 1 | 21,86 | 2.028,39 | RA |
| 1.3.2.6. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 43,11 | 15,45 | BDI 1 | 19,64 | 846,68 | RA |
| 1.3.2.7. | SINAPI-I | 156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | 1,00 | 48,47 | BDI 1 | 61,62 | 61,62 | RA |
| 1.3.2.8. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3,29 | 412,84 | BDI 1 | 524,80 | 1.726,59 | RA |
| 1.3.2.9. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 3,29 | 185,44 | BDI 1 | 235,73 | 775,55 | RA |
| 1.3.2.10. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 57,62 | 36,43 | BDI 1 | 46,31 | 2.668,38 | RA |
| 1.4. | | | SUPRAESTRUTURA | | | | | - | 29.001,00 | |
| 1.4.1. | | | PILARES | | | | | - | 11.996,24 | |
| 1.4.1.1. | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 43,44 | 121,22 | BDI 1 | 154,09 | 6.693,67 | RA |
| 1.4.1.2. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 48,82 | 19,26 | BDI 1 | 24,48 | 1.195,11 | RA |
| 1.4.1.3. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 131,13 | 15,38 | BDI 1 | 19,55 | 2.563,59 | RA |

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 09-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL (SC) | BDI 1 27,12% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | | | | | | | 418.284,94 | |
| 1.4.1.4. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2,03 | 412,84 | BDI 1 | 524,80 | 1.065,34 | RA |
| 1.4.1.5. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 2,03 | 185,44 | BDI 1 | 235,73 | 478,53 | RA |
| 1.4.2. | | | VIGAS DE RESPALDO | | | | | - | 17.004,76 | |
| 1.4.2.1. | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 55,74 | 150,02 | BDI 1 | 190,71 | 10.630,18 | RA |
| 1.4.2.2. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 53,73 | 19,26 | BDI 1 | 24,48 | 1.315,31 | RA |
| 1.4.2.3. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 121,50 | 17,20 | BDI 1 | 21,86 | 2.655,99 | RA |
| 1.4.2.4. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3,16 | 412,84 | BDI 1 | 524,80 | 1.658,37 | RA |
| 1.4.2.5. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 3,16 | 185,44 | BDI 1 | 235,73 | 744,91 | RA |
| 1.5. | | | RAMPA | | | | | - | 5.288,89 | |
| 1.5.0.1. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 2,32 | 115,01 | BDI 1 | 146,20 | 339,18 | RA |
| 1.5.0.2. | Composição | 009 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. | M2 | 55,16 | 21,69 | BDI 1 | 27,57 | 1.520,76 | RA |
| 1.5.0.3. | SINAPI-H | 21141 | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 43,36 | 17,93 | BDI 1 | 22,79 | 988,17 | RA |
| 1.5.0.4. | SINAPI | 92740 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 4,33 | 443,43 | BDI 1 | 563,69 | 2.440,78 | RA |
| 1.6. | | | ALVENARIA | | | | | - | 26.285,33 | |
| 1.6.0.1. | SINAPI | 87521 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 192,18 | 91,00 | BDI 1 | 115,68 | 22.231,38 | RA |

RECURSO

↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 09-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL (SC) | BDI 1 27,12% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | | | | | | | 418.284,94 | |
| 1.6.0.2. | SINAPI | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12,90 | 88,02 | BDI 1 | 111,89 | 1.443,38 | RA |
| 1.6.0.3. | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 11,80 | 80,08 | BDI 1 | 101,80 | 1.201,24 | RA |
| 1.6.0.4. | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12,90 | 85,94 | BDI 1 | 109,25 | 1.409,33 | RA |
| 1.7. | | | REVESTIMENTOS EM ALVENARIA | | | | | - | 20.479,92 | |
| 1.7.0.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 280,82 | 3,49 | BDI 1 | 4,44 | 1.246,84 | RA |
| 1.7.0.2. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 139,13 | 7,52 | BDI 1 | 9,56 | 1.330,08 | RA |
| 1.7.0.3. | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 228,82 | 29,58 | BDI 1 | 37,60 | 8.603,63 | RA |
| 1.7.0.4. | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 26,00 | 25,09 | BDI 1 | 31,89 | 829,14 | RA |
| 1.7.0.5. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 139,13 | 47,89 | BDI 1 | 60,88 | 8.470,23 | RA |
| 1.8. | | | CONTRAPISO | | | | | - | 14.446,63 | |
| 1.8.0.1. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 22,30 | 115,01 | BDI 1 | 146,20 | 3.260,26 | RA |
| 1.8.0.2. | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 22,30 | 320,78 | BDI 1 | 407,78 | 9.093,49 | RA |
| 1.8.0.3. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSÉIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 1,59 | 585,31 | BDI 1 | 744,05 | 1.183,04 | RA |
| 1.8.0.4. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.070,40 | 0,67 | BDI 1 | 0,85 | 909,84 | RA |
| 1.9. | | | REVESTIMENTO EM PISO | | | | | - | 19.578,28 | |

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 09-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL (SC) | BDI 1 27,12% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | | | | | | | 418.284,94 | |
| 1.9.0.1. | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 427,38 | 36,04 | BDI 1 | 45,81 | 19.578,28 | RA |
| 1.10. | | | REVESTIMENTO EM PAREDE | | | | | - | 17.855,37 | |
| 1.10.0.1. | SINAPI | 99195 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 282,12 | 49,79 | BDI 1 | 63,29 | 17.855,37 | RA |
| 1.11. | | | FORRO PVC | | | | | - | 41.490,26 | |
| 1.11.0.1. | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 445,94 | 73,19 | BDI 1 | 93,04 | 41.490,26 | RA |
| 1.12. | | | ESQUADRIAS | | | | | - | 33.728,35 | |
| 1.12.0.1. | SINAPI | 91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5,00 | 751,96 | BDI 1 | 955,89 | 4.779,45 | RA |
| 1.12.0.2. | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7,00 | 780,17 | BDI 1 | 991,75 | 6.942,25 | RA |
| 1.12.0.3. | SINAPI | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00 | 840,44 | BDI 1 | 1.068,37 | 2.136,74 | RA |
| 1.12.0.4. | Composição | 007 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UNIDADE | 1,00 | 1.808,65 | BDI 1 | 2.299,16 | 2.299,16 | RA |
| 1.12.0.5. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1,44 | 596,02 | BDI 1 | 757,66 | 1.091,03 | RA |
| 1.12.0.6. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 34,08 | 380,40 | BDI 1 | 483,56 | 16.479,72 | RA |
| 1.13. | | | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | | | | | - | 9.500,43 | |
| 1.13.0.1. | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8,00 | 204,26 | BDI 1 | 259,66 | 2.077,28 | RA |

RECURSO

↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 09-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL (SC) | BDI 1 27,12% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | | | | | | | 418.284,94 | |
| 1.13.0.2. | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8,00 | 345,78 | BDI 1 | 439,56 | 3.516,48 | RA |
| 1.13.0.3. | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 520,71 | BDI 1 | 661,93 | 661,93 | RA |
| 1.13.0.4. | Cotação | 001 | ASSENTO ELEVADO PARA VASO SANITÁRIO | UNIDADE | 2,00 | 299,90 | BDI 1 | 381,23 | 762,46 | RA |
| 1.13.0.5. | SINAPI-I | 37412 | BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M | UN | 2,00 | 221,11 | BDI 1 | 281,08 | 562,16 | RA |
| 1.13.0.6. | SINAPI-I | 37400 | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 2,00 | 46,84 | BDI 1 | 59,54 | 119,08 | RA |
| 1.13.0.7. | SINAPI | 100855 | SABONETEIRA DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 45,44 | BDI 1 | 57,76 | 115,52 | RA |
| 1.13.0.8. | SINAPI-I | 37401 | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 2,00 | 46,84 | BDI 1 | 59,54 | 119,08 | RA |
| 1.13.0.9. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 308,06 | BDI 1 | 391,61 | 1.566,44 | RA |
| 1.14. | | | COBERTURA | | | | | - | 28.512,19 | |
| 1.14.0.1. | SINAPI | 92556 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3,00 | 1.235,05 | BDI 1 | 1.570,00 | 4.710,00 | RA |
| 1.14.0.2. | SINAPI | 100359 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 9,00 | 1.516,46 | BDI 1 | 1.927,72 | 17.349,48 | RA |
| 1.14.0.3. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 61,98 | 44,82 | BDI 1 | 56,98 | 3.531,62 | RA |
| 1.14.0.4. | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 68,91 | 33,35 | BDI 1 | 42,39 | 2.921,09 | RA |
| 1.15. | | | PINTURA | | | | | - | 49.235,61 | |
| 1.15.0.1. | Composição | 004 | LIXAMENTO DE PAREDES | M2 | 1.671,16 | 7,04 | BDI 1 | 8,95 | 14.956,88 | RA |
| 1.15.0.2. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1.671,16 | 2,03 | BDI 1 | 2,58 | 4.311,59 | RA |
| 1.15.0.3. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1.671,16 | 13,65 | BDI 1 | 17,35 | 28.994,63 | RA |
| 1.15.0.4. | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 23,10 | 19,32 | BDI 1 | 24,56 | 567,34 | RA |
| 1.15.0.5. | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 23,10 | 13,80 | BDI 1 | 17,54 | 405,17 | RA |

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 09-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL (SC) | BDI 1 27,12% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | | | | | | | 418.284,94 | |
| 1.16. | | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | - | 2.530,73 | |
| 1.16.0.1. | SINAPI | 102605 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1,00 | 227,88 | BDI 1 | 289,68 | 289,68 | RA |
| 1.16.0.2. | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 30,33 | BDI 1 | 38,56 | 38,56 | RA |
| 1.16.0.3. | SINAPI | 94708 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 | 25,35 | BDI 1 | 32,22 | 32,22 | RA |
| 1.16.0.4. | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2,00 | 5,72 | BDI 1 | 7,27 | 14,54 | RA |
| 1.16.0.5. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 5,42 | BDI 1 | 6,89 | 27,56 | RA |
| 1.16.0.6. | SINAPI | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 7,06 | 9,60 | BDI 1 | 12,20 | 86,13 | RA |
| 1.16.0.7. | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 46,87 | BDI 1 | 59,58 | 119,16 | RA |
| 1.16.0.8. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5,00 | 72,03 | BDI 1 | 91,56 | 457,80 | RA |
| 1.16.0.9. | SINAPI-I | 3533 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2,00 | 2,65 | BDI 1 | 3,37 | 6,74 | RA |
| 1.16.0.10. | SINAPI | 94709 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3,00 | 33,08 | BDI 1 | 42,05 | 126,15 | RA |
| 1.16.0.11. | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 6,02 | BDI 1 | 7,65 | 76,50 | RA |
| 1.16.0.12. | SINAPI | 89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 8,23 | BDI 1 | 10,46 | 41,84 | RA |
| 1.16.0.13. | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7,00 | 10,96 | BDI 1 | 13,93 | 97,51 | RA |
| 1.16.0.14. | SINAPI-I | 3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5,00 | 4,58 | BDI 1 | 5,82 | 29,10 | RA |

RECURSO

↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 09-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL (SC) | BDI 1 27,12% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | | | | | | | 418.284,94 | |
| 1.16.0.15. | SINAPI | 89379 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 16,91 | BDI 1 | 21,50 | 107,50 | RA |
| 1.16.0.16. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12,81 | 18,99 | BDI 1 | 24,14 | 309,23 | RA |
| 1.16.0.17. | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 16,19 | 27,49 | BDI 1 | 34,95 | 565,84 | RA |
| 1.16.0.18. | SINAPI-I | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 2,00 | 1,45 | BDI 1 | 1,84 | 3,68 | RA |
| 1.16.0.19. | SINAPI-I | 7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 3,00 | 4,82 | BDI 1 | 6,13 | 18,39 | RA |
| 1.16.0.20. | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 15,37 | BDI 1 | 19,54 | 39,08 | RA |
| 1.16.0.21. | SINAPI-I | 3497 | JOELHO DE REDUÇÃO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2,00 | 17,12 | BDI 1 | 21,76 | 43,52 | RA |
| 1.17. | | | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | | | - | 37.906,02 | |
| 1.17.0.1. | SINAPI-I | 41629 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | 8,00 | 254,11 | BDI 1 | 323,02 | 2.584,16 | RA |
| 1.17.0.2. | SINAPI | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 109,92 | BDI 1 | 139,73 | 139,73 | RA |
| 1.17.0.3. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 34,04 | BDI 1 | 43,27 | 43,27 | RA |
| 1.17.0.4. | SINAPI-I | 11712 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | UN | 4,00 | 35,95 | BDI 1 | 45,70 | 182,80 | RA |
| 1.17.0.5. | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 10,26 | BDI 1 | 13,04 | 130,40 | RA |
| 1.17.0.6. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7,00 | 22,97 | BDI 1 | 29,20 | 204,40 | RA |
| 1.17.0.7. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 6,79 | BDI 1 | 8,63 | 43,15 | RA |
| 1.17.0.8. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 10,74 | BDI 1 | 13,65 | 54,60 | RA |
| 1.17.0.9. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 23,03 | BDI 1 | 29,28 | 292,80 | RA |

RECURSO

↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 09-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL (SC) | BDI 1 27,12% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | | | | | | | 418.284,94 | |
| 1.17.0.10. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 10,08 | BDI 1 | 12,81 | 51,24 | RA |
| 1.17.0.11. | SINAPI-I | 10835 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10,00 | 4,28 | BDI 1 | 5,44 | 54,40 | RA |
| 1.17.0.12. | SINAPI-I | 3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2,00 | 17,35 | BDI 1 | 22,06 | 44,12 | RA |
| 1.17.0.13. | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 44,90 | BDI 1 | 57,08 | 228,32 | RA |
| 1.17.0.14. | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 20,79 | BDI 1 | 26,43 | 26,43 | RA |
| 1.17.0.15. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 103,06 | 52,23 | BDI 1 | 66,39 | 6.842,15 | RA |
| 1.17.0.16. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 17,81 | 17,63 | BDI 1 | 22,41 | 399,12 | RA |
| 1.17.0.17. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 43,07 | 26,85 | BDI 1 | 34,13 | 1.469,98 | RA |
| 1.17.0.18. | SINAPI | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 11,22 | BDI 1 | 14,26 | 57,04 | RA |
| 1.17.0.19. | SINAPI | 98054 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 | 3.400,09 | BDI 1 | 4.322,19 | 4.322,19 | RA |
| 1.17.0.20. | SINAPI | 98061 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 | 5.809,52 | BDI 1 | 7.385,06 | 7.385,06 | RA |
| 1.17.0.21. | SINAPI | 98065 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2,00 | 5.251,20 | BDI 1 | 6.675,33 | 13.350,66 | RA |
| 1.18. | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | - | 7.730,67 | |
| 1.18.0.1. | SINAPI-I | 39804 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | 1,00 | 96,71 | BDI 1 | 122,94 | 122,94 | RA |
| 1.18.0.2. | SINAPI-I | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 20,00 | 2,28 | BDI 1 | 2,90 | 58,00 | RA |

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 09-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL (SC) | BDI 1 27,12% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | | | | | | | 418.284,94 | |
| 1.18.0.3. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 87,93 | 2,95 | BDI 1 | 3,75 | 329,74 | RA |
| 1.18.0.4. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 220,95 | 4,25 | BDI 1 | 5,40 | 1.193,13 | RA |
| 1.18.0.5. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 52,65 | 16,54 | BDI 1 | 21,03 | 1.107,23 | RA |
| 1.18.0.6. | SINAPI-I | 20253 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM | UN | 1,00 | 100,84 | BDI 1 | 128,19 | 128,19 | RA |
| 1.18.0.7. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7,00 | 25,95 | BDI 1 | 32,99 | 230,93 | RA |
| 1.18.0.8. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6,00 | 31,03 | BDI 1 | 39,45 | 236,70 | RA |
| 1.18.0.9. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7,00 | 27,38 | BDI 1 | 34,81 | 243,67 | RA |
| 1.18.0.10. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 11,66 | BDI 1 | 14,82 | 14,82 | RA |
| 1.18.0.11. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 12,27 | BDI 1 | 15,60 | 15,60 | RA |
| 1.18.0.12. | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 21,63 | BDI 1 | 27,50 | 27,50 | RA |
| 1.18.0.13. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 114,90 | 8,26 | BDI 1 | 10,50 | 1.206,45 | RA |
| 1.18.0.14. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 40,00 | 8,53 | BDI 1 | 10,84 | 433,60 | RA |
| 1.18.0.15. | Composição | 006 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO CALHA PARA 2 LÂMPADAS | UNIDADE | 11,00 | 146,73 | BDI 1 | 186,52 | 2.051,72 | RA |
| 1.18.0.16. | Cotação | 002 | PORTEIRO ELETRONICA | UNIDADE | 1,00 | 259,95 | BDI 1 | 330,45 | 330,45 | RA |
| 1.19. | | | ACESSIBILIDADE - RUA JOSÉ DA COSTA VARELA | | | | | - | 30.376,11 | |
| 1.19.1. | | | FAIXA ELEVADA - PAVER | | | | | - | 17.616,35 | |
| 1.19.1.1. | Composição | 011 | REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDO | m² | 80,56 | 14,40 | BDI 1 | 18,31 | 1.475,05 | RA |
| 1.19.1.2. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 5,64 | 121,74 | BDI 1 | 154,76 | 872,85 | RA |
| 1.19.1.3. | SINAPI | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 12,08 | 108,86 | BDI 1 | 138,38 | 1.671,63 | RA |
| 1.19.1.4. | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 310,20 | 1,87 | BDI 1 | 2,38 | 738,28 | RA |

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 09-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL (SC) | BDI 1 27,12% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | | | | | | | 418.284,94 | |
| 1.19.1.5. | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 664,40 | 1,65 | BDI 1 | 2,10 | 1.395,24 | RA |
| 1.19.1.6. | SINAPI | 92399 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 80,56 | 59,36 | BDI 1 | 75,46 | 6.079,06 | RA |
| 1.19.1.7. | SINAPI | 100948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 850,30 | 0,58 | BDI 1 | 0,74 | 629,22 | RA |
| 1.19.1.8. | Composição | 010 | PERFIL METÁLICO UDC 150X200X150 #6,3MM | M | 10,00 | 340,38 | BDI 1 | 432,69 | 4.326,90 | RA |
| 1.19.1.9. | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 17,51 | 19,23 | BDI 1 | 24,45 | 428,12 | RA |
| 1.19.2. | | | PASSEIOS - PISO TÁTIL | | | | | - | 10.207,98 | |
| 1.19.2.1. | Composição | 012 | CORTE DE PISO PARA ASSENTAMENTO DE LAJOTAS GUIA E ALERTA | m² | 11,53 | 15,06 | BDI 1 | 19,14 | 220,68 | RA |
| 1.19.2.2. | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0,69 | 101,31 | BDI 1 | 128,79 | 88,87 | RA |
| 1.19.2.3. | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 56,19 | 138,58 | BDI 1 | 176,16 | 9.898,43 | RA |
| 1.19.3. | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | - | 2.551,78 | |
| 1.19.3.1. | SINAPI-I | 7343 | TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 3,97 | 8,98 | BDI 1 | 11,42 | 45,34 | RA |
| 1.19.3.2. | SICRO | 5213464 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | - | 4,00 | 187,33 | BDI 1 | 238,13 | 952,52 | RA |
| 1.19.3.3. | SICRO | 5213863 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m | - | 4,00 | 305,60 | BDI 1 | 388,48 | 1.553,92 | RA |
| 1.20. | | | PLACAS ACESSIBILIDADE | | | | | - | 2.445,58 | |
| 1.20.0.1. | Cotação | 003 | PLACA DE ACESSIBILIDADE - ESCADA E RAMPA | UNIDADE | 2,00 | 30,00 | BDI 1 | 38,14 | 76,28 | RA |
| 1.20.0.2. | Cotação | 004 | PLACAS EM BRAILLE - AÇO INOX 20X8 | UNIDADE | 22,00 | 67,00 | BDI 1 | 85,17 | 1.873,74 | RA |
| 1.20.0.3. | Cotação | 005 | BORDA CONTRASTANTE - ADESIVO REFLETIVO 5X10CM | UNIDADE | 52,00 | 7,50 | BDI 1 | 9,53 | 495,56 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Declaro que os encargos sociais relativos a mão-de-obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orçamento SINAPI 09/2021.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

| |
|-----------------------------------|
| Grau de Sigilo #PÚBLICO |
|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL | Apelido do Empreendimento REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 09-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL (SC) | BDI 1 27,12% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE | | | | | | | | | 418.284,94 |
| Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. | | | | | | | | | |

RECURSO ↓

CAMPO BELO DO SUL (SC)
Local

terça-feira, 9 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico

Nome: MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE
CREA/CAU: 165793-1
ART/RRT: 7812789-7