

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
		001	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²		282,91	0,00
SINAPI-I		4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	6,66	0,00
SINAPI-I		4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	6,90	0,00
SINAPI-I		4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	225,00	0,00
SINAPI-I		5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	22,05	0,00
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,43	0,00
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,05	0,00
		002	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADO, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M ²		21,41	0,00
SINAPI-I		4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,634	25,91	0,00
SINAPI-I		40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,03	22,22	0,00
SINAPI		88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065	18,75	0,00
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,118	24,43	0,00
SINAPI		93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE: 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF_03/2016	CHP	0,0046	22,95	0,00
SINAPI		93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE: 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO AF_03/2016	CHI	0,0064	22,11	0,00
		003	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1,6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA, INCLUSO IÇAMENTO			45,12	0,00
SINAPI-I		1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCEMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC CONICAS)	CJ	1,27	0,24	0,00
SINAPI-I		4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEX AVARDA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,27	3,71	0,00
SINAPI-I		7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, D = 2,44 X 1 10 M (SEM AMIANTO)	M2	1,275	26,97	0,00
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	18,05	0,00
SINAPI		88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	24,17	0,00
SINAPI		93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE: 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF_03/2016	CHP	0,005	22,95	0,00
SINAPI		93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE: 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO AF_03/2016	CHI	0,0069	22,11	0,00
		004	REVISÃO DE CALHAS E RUFOS COM APLICAÇÃO DE SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	M		4,10	0,00
SINAPI-I		142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,053	32,18	0,00
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0705	18,05	0,00
SINAPI		88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,047	24,17	0,00

Data: 18/04/2022

Data

Sarah Dutra

Responsável Técnico: Sarah Dutra
CREA/CAU: 123628-3