



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação -

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDEDOR	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA	MUNICÍPIO / UF	CAMPO BELO DO SUL SC	BDI 1	26,72%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	FLORIANOPOLIS	DATA BASE	02-22 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA - PREFEITURA MUNICIPAL											

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS</b>						<b>34.940,36</b>
1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>358,50</b>
1.1.1	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	1,00	282,91	BDI 1	358,50	358,50
2.			<b>SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA</b>						<b>34.581,86</b>
2.1.			<b>RETRABALHOS E DEMOLIÇÕES</b>						<b>1.330,12</b>
2.1.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_122017	M2	356,60	2,94	BDI 1	3,73	1.330,12
2.2.			<b>COBERTURAS E PROTEÇÕES</b>						<b>32.107,48</b>
2.2.1	Composição	002	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADO, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	178,30	21,41	BDI 1	27,13	4.837,28
2.2.2	Composição	003	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA, INCLUSO IÇAMENTO	0	356,60	45,12	BDI 1	57,18	20.390,39
2.2.3	SINAPI	94223	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_072019	M	69,50	78,12	BDI 1	98,99	6.879,81
2.3.			<b>CALHAS</b>						<b>1.144,26</b>
2.3.1	Composição	004	REVISÃO DE CALHAS E RUFOS COM APLICAÇÃO DE SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	M	220,05	4,10	BDI 1	5,20	1.144,26

Encargos sociais

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Declaro que os encargos sociais relativos a mão-de-obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orçamento SINAPI 02/2022

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade. Custo Unitário: BDI. Preço Unitário: Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPO BELO DO SUL SC  
Local  
quarta-feira, 11 de maio de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: SARAHA DUTRA  
CREA/CAU: 123628-3  
ART/RT: 8273076-7  
*Sarah Dutra*