



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Lóculos - Jazigo Simples 40 unidades - (gavetas)			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Lóculos - Jazigo Simples 40 unidades - (gavetas)	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL/ SC	BDI 1 26.72%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Lóculos - Jazigo Simples 40 unidades - (gavetas)									90.668,71	
1.			Construção de Lóculos					-	90.668,71	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	197,13	
1.1.1.	Composição	001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA	M²	29,51	5,27	BDI 1	6,68	197,13	RA
1.2.			MOVIMENTOS DE TERRA					-	303,63	
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,12	71,40	BDI 1	90,48	191,82	RA
1.2.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2018	M3	3,17	27,83	BDI 1	35,27	111,81	RA
1.3.			FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA					-	11.100,23	
1.3.1.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,79	2.311,25	BDI 1	2.928,82	11.100,23	RA
1.4.			SUPERESTRUTURA					-	17.052,53	
1.4.1.	Composição	003	LAJE PRÉ-MOLDADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO +CAPA) 8+4	M²	111,71	120,46	BDI 1	152,65	17.052,53	RA
1.5.			PAREDES					-	10.667,32	
1.5.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	96,18	87,52	BDI 1	110,91	10.667,32	RA
1.6.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	7.033,37	
1.6.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	145,86	38,05	BDI 1	48,22	7.033,37	RA
1.7.			REVESTIMENTO					-	35.853,40	
1.7.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	219,20	4,22	BDI 1	5,35	1.172,72	RA
1.7.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	219,20	34,26	BDI 1	43,41	9.515,47	RA
1.7.3.	Composição	005	REVESTIMENTO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS - COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	50,09	362,06	BDI 1	458,80	22.981,29	RA
1.7.4.	SINAPI-I	11955	PARAFUSO DE LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	160,00	5,31	BDI 1	6,73	1.076,80	RA
1.7.5.	Composição	004	CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO - FORNECIMENTO, INTALAÇÃO E PINTURA	M	42,16	20,72	BDI 1	26,26	1.107,12	RA
1.8.			PAVIMENTAÇÃO					-	4.179,50	
1.8.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	29,51	111,77	BDI 1	141,63	4.179,50	RA
1.9.			PONTOS DE VENTILAÇÃO					-	4.281,60	

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Lóculos - Jazigo Simples 40 unidades - (gavetas)			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Lóculos - Jazigo Simples 40 unidades - (gavetas)	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL/ SC	BDI 1 26,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de Lóculos - Jazigo Simples 40 unidades - (gavetas)									
1.9.1.	Composição	002	PONTO DE VENTILAÇÃO, CONFORME PROJETO (Completo com tubos PVC, poste de concreto e filtro de carvão ativo)	UND	1,00	3.378,79	BDI 1	4.281,60	4.281,60
90.668,71									

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Declaro que os encargos sociais relativos a mão-de-obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orçamento SINAPI 09/2021

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse, CP - 100% Contrapartida, OU - 100% Outros.

CAMPO BELO DO SUL/ SC
Local
quarta-feira, 9 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: SARAH DUTRA
CREA/CAU: 123628-3
ART/RRT: 0

RECURSO

↓

RA