

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA R JOSÉ DA COSTA VARELA	Nº SICONV 868517/2018	Nº OPERAÇÃO 105442766	PROPONENTE / TOMADOR PM CAMPO BELO DO SUL	Nº OPERAÇÃO 105442766	PROPONET PM CAMPO B
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------------------------	--------------------------	------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2			
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA R JOSÉ DA COSTA VARELA							276.933,01				
1.4.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	60,43	604,31m ² x 0,10m = 60,43m ³	5.Pas	Passeios	60,43				
1.4.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	30,21	604,31m ² x 0,05m = 30,22m ³	5.Pas	Passeios	30,21				
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.148,92	(60,43m ³ + 30,22m ³) x 56,80km = 5.148,92	5.Pas	Passeios	5.148,92				
1.4.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	416,38	416,38m ²	5.Pas	Passeios	416,38				
1.4.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	224,14	224,14m	5.Pas	Passeios	224,14				
1.4.6.	Execução de piso Podotátil, quadrado 20x20cm, espessura 6cm, Alerta e Direcional na cor vermelha	M2	133,27	Direcional: 107,67m ² Alerta: 25,60m ²	5.Pas	Passeios	133,27				
1.4.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.342,06	(79,15T + 22,41T) x 52,60km = 5.342,06	5.Pas	Passeios	5.342,06				
1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA											
1.5.1.	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	UNID.	8,00	6 suportes + 2 suportes (ident. Rua)	6.Sin	Sinalização Viária	8,00				
1.5.2.	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI (Pare, Veloc Máx)	UNID.	6,00	6 placas	6.Sin	Sinalização Viária	6,00				
1.5.3.	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação	-	2,00	2 suportes	6.Sin	Sinalização Viária	2,00				
1.5.4.	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI (Pare)	UNID.	2,00	2 placas	6.Sin	Sinalização Viária	2,00				
1.5.5.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	2 placas	6.Sin	Sinalização Viária	2,00				
1.5.6.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	18,53	18,53m ²	6.Sin	Sinalização Viária	18,53				
1.5.7.	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	83,82	279,40m x 0,30m = 83,82m ²	6.Sin	Sinalização Viária	83,82				

CAMPO BELO DO SUL SC

Local

quarta-feira, 2 de dezembro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 13.4548-3

ART/RRT:

Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 13.4548-3

ART/RRT:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA R JOSÉ DA COSTA VARELA	Nº SICONV 868517/2018	E / TOMADOR ELO DO SUL
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade					
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA R JOSÉ DA COSTA VARELA								
1.	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS		-					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-					
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88					
1.1.2.	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.049,55					
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-					
1.2.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	877,31					
1.2.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	1.445,24					
1.2.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	144,52					
1.2.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	144,52					
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16.417,47					
1.2.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	1.445,24					
1.2.7.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	254,26					
1.2.8.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	25,14					
1.2.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.469,64					
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL		-					
1.3.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	128,00					
1.3.2.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	2,56					
1.3.3.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	30,72					
1.3.4.	Caixa Coletora com dimensões de (1,20m x 1,20m), com fundo e tampa em concreto e paredes com blocos de concreto.	UN	6,00					
1.3.5.	CAIXA COLETORA COM GRÊLHA, COM FUNDO EM CONCRETO E PAREDES	UNIDADE	1,00					
1.4.	PASSEIOS		-					

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA R JOSÉ DA COSTA VARELA	Nº SICONV 868517/2018	E / TOMADOR ELO DO SUL
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade					
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA R JOSÉ DA COSTA VARELA								
1.4.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	60,43					
1.4.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	30,21					
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	5.148,92					
1.4.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	416,38					
1.4.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	224,14					
1.4.6.	Execução de piso Podotátil, quadrado 20x20cm, espessura 6cm, Alerta e Direcional na cor vermelha	M2	133,27					
1.4.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.342,06					
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-					
1.5.1.	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	UNID.	8,00					
1.5.2.	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI (Pare, Veloc Máx)	UNID.	6,00					
1.5.3.	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação	-	2,00					
1.5.4.	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI (Pare)	UNID.	2,00					
1.5.5.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00					
1.5.6.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	18,53					
1.5.7.	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	83,82					

CAMPO BELO DO SUL SC

Local

quarta-feira, 2 de dezembro de 2020

Data

VEIRA RIBEIRO