



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVTO RUAS FIRMINO H DE MORAES E LADARIO VARELA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 10-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVTO RUAS FIRMINO H DE MORAES E LADARIO VARELA	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DEO SUL	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVTO RUAS FIRMINO H DE MORAES E LADARIO VARELA									320.504,34	
1.			Pavt em Lajota Sextavada					-	320.504,34	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	4.295,28	
1.1.1.	Composição	007	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANZADO	M2	2,88	389,14	BDI 1	474,75	1.367,28	RA
1.1.2.	Composição	002	LOCAÇÃO DE OBRA POR TOPOGRAFIA	DIA	2,00	1.200,00	BDI 1	1.464,00	2.928,00	RA
1.2.			DRENAGEM PLUVIAL					-	46.528,48	
1.2.1.	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	46,00	56,90	BDI 1	69,42	3.193,32	RA
1.2.2.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	153,00	70,38	BDI 1	85,86	13.136,58	RA
1.2.3.	SINAPI	94114	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	15,92	188,57	BDI 1	230,06	3.662,56	RA
1.2.4.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	238,80	18,24	BDI 1	22,25	5.313,30	RA
1.2.5.	Composição	001	CAIXA COLETORA (1,20x1,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO ARMADO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UNIDADE	12,00	1.087,13	BDI 1	1.326,30	15.915,60	RA
1.2.6.	SINAPI	83716	GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	362,51	BDI 1	442,26	5.307,12	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA					-	203.192,72	
1.3.1.	SINAPI	101127	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	548,33	8,23	BDI 1	10,04	5.505,23	RA
1.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.096,66	1,33	BDI 1	1,62	1.776,59	RA
1.3.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.661,61	1,47	BDI 1	1,79	2.974,28	RA
1.3.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	332,32	116,87	BDI 1	142,58	47.382,19	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVTO RUAS FIRMINO H DE MORAES E LADARIO VARELA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 10-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVTO RUAS FIRMINO H DE MORAES E LADARIO VARELA	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DEO SUL	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVTO RUAS FIRMINO H DE MORAES E LADARIO VARELA									320.504,34	
1.3.5.	SINAPI	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	1.661,61	63,10	BDI 1	76,98	127.910,74	RA
1.3.6.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	390,52	37,03	BDI 1	45,18	17.643,69	RA
1.4.			PASSEIOS					-	57.992,24	
1.4.1.	SINAPI	101127	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	98,20	8,23	BDI 1	10,04	985,93	RA
1.4.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	196,40	1,33	BDI 1	1,62	318,17	RA
1.4.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	491,00	1,47	BDI 1	1,79	878,89	RA
1.4.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	49,10	116,87	BDI 1	142,58	7.000,68	RA
1.4.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	399,33	53,36	BDI 1	65,10	25.996,38	RA
1.4.6.	Composição	006	Execução de piso Podotátil, quadrado 20x20cm, espessura 6cm, Alerta e Direcional na cor vermelha	M2	91,67	69,18	BDI 1	84,40	7.736,95	RA
1.4.7.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	351,65	35,14	BDI 1	42,87	15.075,24	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	8.495,62	
1.5.1.	SICRO	5213851	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	UN	5,00	233,17	BDI 1	284,47	1.422,35	RA
1.5.2.	SICRO	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN	5,00	154,86	BDI 1	188,93	944,65	RA
1.5.3.	SICRO	5213856	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m	UN	3,00	265,72	BDI 1	324,18	972,54	RA
1.5.4.	SICRO	5213445	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN	3,00	257,14	BDI 1	313,71	941,13	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVTO RUAS FIRMINO H DE MORAES E LADARIO VARELA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVTO RUAS FIRMINO H DE MORAES E LADARIO VARELA	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DEO SUL	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVTO RUAS FIRMINO H DE MORAES E LADARIO VARELA										
320.504,34										
1.5.5.	SICRO	5213863	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	UN	5,00	292,34	BDI 1	356,65	1.783,25	RA
1.5.6.	SICRO	5213464	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SII	UN	5,00	186,95	BDI 1	228,08	1.140,40	RA
1.5.7.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	84,15	BDI 1	102,66	205,32	RA
1.5.8.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	57,19	12,88	BDI 1	15,71	898,45	RA
1.5.9.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	41,58	3,70	BDI 1	4,51	187,53	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Declaro que os encargos sociais e relativos a mão de obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orçamento SINAPI 10/2020 e SICRO 04/2020.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPO BELO DEO SUL

Local

terça-feira, 1 de dezembro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 134548-3

ART/RRT: 0