

# ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente	Município de Campo Belo do Sul
Empreendimento	Construção de Lóculos - Jazigo Simples 44 unidades (gavetas)
Nº do contrato	0-0
Programa	

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)				Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI	Total		
1	SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	Escavações manuais	m³	1,86	61,63	25,92	77,60	144,34	SINAP	93358.
1.2	Aterro e apiloamento	m³	9,28	23,99	25,92	30,21	280,35	SINAP	93382.
1.3	Locação da obra	m²	30,47	4,80	25,92	6,04	184,04	CPU	001.
2	INFRAESTRUTURA								
2.1	Execução de estrutura de concreto armado - sapatas e baldrame completo (incluso formas, concreto, armação - material e mão de obra)	m³	4,12	1.759,00	25,92	2.214,93	9.125,51	SINAP	95952.
3	SUPERESTRUTURA								
3.1	Laje pré moldada (completa incluso lajotas, concreto e ferragem)	m²	125,35	99,99	25,92	125,91	15.782,82	CPU	003.
4	PAREDES								
4.1	Alvenaria de vedação - cerâmico, tijolo 6 furos, argamasa de assent. com preparo em betoneira	m²	101,90	65,48	25,92	82,45	8.401,66	SINAP	87492.
5	IMPERMEABILIZAÇÃO								
5.1	Impermeabilização de vigas baldrame	m²	46,18	31,68	25,92	39,89	1.842,12	SINAP	98557.
5.2	Impermeabilização de superf., com imperme. flexível p/ lajes e piso	m²	155,82	31,68	25,92	39,89	6.215,66	SINAP	98557.
6	REVESTIMENTOS								
6.1	Chapisco	m²	196,58	3,71	25,92	4,67	918,03	SINAP	87878.
6.2	Massa única	m²	196,58	28,43	25,92	35,80	7.037,56	SINAP	87792.
6.3	Revest. de parede em chapas de granito, incluso tampas- forn e inst.	m²	54,25	310,81	25,92	391,37	21.231,82	SINAP	101092.
6.4	Parafuso c/ acab. cromado, inclui porca cega, arruela e bucha tam. S-10	und	176,00	2,97	25,92	3,74	658,24	SINAP	11955.
7	PAVIMENTAÇÃO								
7.1	Piso de concreto com base de brita e = 8,00 cm	m²	30,47	78,44	25,92	98,77	3.009,52	SINAP	94995.
7.2	Calçada de concreto esp. 7 cm com base de brita e = 7,00 cm em frente ao jazigo (20 cm + 250 cm)	m²	31,24	53,31	25,92	67,13	2.097,14	SINAP	101747.
8	PONTOS DE VENTILAÇÃO								
8.1	Ponto de ventilação conforme projeto (Completo em tubos PVC)	und	1,00	1.572,25	25,92	1.979,78	1.979,78	CPU	002.
							<b>TOTAL</b>	<b>78.908,59</b>	

Responsável técnico pelos itens: Engenheira Civil Sarah Dutra	Responsável técnico pelos itens:	17-fev-21 Data
		BDI 25.92%

\* Obs

<input type="checkbox"/> C	Contrapartida exclusivamente financeira	<input type="checkbox"/> CF	Contrapartida exclusivamente física
<input type="checkbox"/> R	Exclusivamente repasse/subsídio	<input type="checkbox"/> F	Exclusivamente outras fontes