

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:		
REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO							1	2	
1. REFORMA GINÁSIO							TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	163.953,11	
1.1.	REMOÇÃO DO TELHADO		-						
1.1.1.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.560,64	79,20 - 39,41= 39,79m de perímetro = 36,00m x 39,79m = 1.418,75m² = 10% de sobreposição da telha = 1560,64m²	2.REI	REMOÇÃO DO TELHADO	1.560,64		
1.2.	COBERTURA		-						
1.2.1.	TELHA ONDULADA EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	m²	1.560,64	1.560,64m²	3.CO	COBERTURA	1.560,64		
1.2.2.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	80,00	80,00m	3.CO	COBERTURA	80,00		

CAMPO BELO DO SUL
Local

quarta-feira, 26 de maio de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CREA/CAU: 13.4548-6
ART/RTT: 7807099-4

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade								
REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO											
1.	REFORMA GINÁSIO		-								
1.1.	REMOÇÃO DO TELHADO		-								
1.1.1.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.560,64								
1.2.	COBERTURA		-								
1.2.1.	TELHA ONDULADA EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	m²	1.560,64								
1.2.2.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	80,00								

CAMPO BELO DO SUL

Local

quarta-feira, 26 de maio de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 13.4548-6

ART/RR: 7807099-4