

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²		312,41	0,00
SINAPI-I	4417	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	6,91	0,00
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	4,90	0,00
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	225,00	0,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	18,82	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,73	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	15,58	0,00
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	294,91	0,00
Composição	002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA	M²		4,92	0,00
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02	19,50	0,00
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,036	4,90	0,00
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,01	18,50	0,00
SINAPI-I	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,03	5,54	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	24,73	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	15,58	0,00
Composição	004	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²		2,44	0,00
SINAPI-I	3	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	5,39	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	15,58	0,00
Composição	005	RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO 150 MM, TIPO ABACAXI	UN		61,76	54,28
COTAÇÃO	001	RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO 150 MM, TIPO ABACAXI	UNID.	1	54,28	54,28
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	15,58	0,00
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,156	23,03	0,00
Composição	006	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 25 A	UN		238,54	187,95
COTAÇÃO	002	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 25 A	UNID.	1	187,95	187,95
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,055	27,68	0,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,055	20,28	0,00
Composição	007	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO 40kA/350V	UN		340,59	290,00
COTAÇÃO	003	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO 40kA/350V	UNID.	1	290,00	290,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,055	27,68	0,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,055	20,28	0,00
Composição	008	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M²		15,35	0,00
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0103	19,50	0,00
SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,03	13,71	0,00
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	20,98	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	15,58	0,00
Composição	009	PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA DE 7 CM, INCLUSO ACABAMENTO COM DESEMPENADEIRA ELÉTRICA	M²		53,50	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,11	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	15,58	0,00
SINAPI-I	1524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0721	364,99	0,00
SINAPI	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,8	8,15	0,00
Composição	10	JUNTA SERRADA EM PISO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 MM, PROFUNDIDADE 30 MM, FORMANDO QUADROS DE 4,0X4,0M	M		17,21	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	15,58	0,00
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,5	18,84	0,00
Composição	11	SELAGEM DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM BAGUETE (TARUGO) LIMITADOR DE POLIETILENO E SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 3X10MM - EXCETO SERRAGEM	M		9,63	0,42
COTAÇÃO	004	BAGUETE LIMITADOR DE POLIETILENO	M	1	0,42	0,42
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,096	25,32	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	21,11	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	15,58	0,00
Composição	12	POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE CONCRETO COM POLIDORA DE PISO (POLITRIZ)	M²		36,04	0,00
SINAPI	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	2	2,44	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	15,58	0,00
Composição	13	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 4 CM	M³		41,34	0,00
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,226	67,50	0,00
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,226	67,14	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,412	21,11	0,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,137	15,58	0,00
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,013	8,31	0,00
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,012	0,52	0,00
Composição	14	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA CAMPOS E QUADRAS, FIO 2, MALHA 15 CM, POLIETILENO	M²		10,01	3,23
COTAÇÃO	005	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA CAMPOS E QUADRAS, FIO 2 M, MALHA 15 CM, POLIETILENO	M²	1	3,23	3,23
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	21,11	0,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	15,58	0,00
Composição	15	EXECUÇÃO DE VALETAS DE DRENAGEM COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 3)	M³		99,01	0,00
SINAPI-I	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,13	63,42	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,03	21,11	0,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,343	15,58	0,00
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,032	8,31	0,00
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03	0,52	0,00
Composição	16	CONJUNTO PARA FUTSAL E BASQUETE - COMPOSTO POR TRAVES DE FUTSAL OFICIAL CONJUGADA (TRAVE COM TABELA DE BASQUETE) - TRAVE FUTSAL OFICIAL 3,00 X 2,00 (TRAVE C/ TABELA DE BASQUETE NAVAL 1,10 X 0,80), INCLUSO REDE DE FUTSAL FIO 4MM - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO	UN		3.814,62	3.800,00
COTAÇÃO	006	TRAVE DE FUTSAL OFICIAL CONJUGADA (TRAVE COM TABELA DE BASQUETE) - TRAVE FUTSAL OFICIAL 3,00 X 2,00 (TRAVE C/ TABELA DE BASQUETE NAVAL 1,10 X 0,80), INCLUSO REDE DE FUTSAL FIO 4MM	UNID.	2	1.900,00	1.900,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	14,62	0,00
Composição	17	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ALTURA DE 2,60 LIVRE + 40 PARA FIXAÇÃO, COM REDE 1,00 X 8,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO PARA ENCAIXE E TAMPAS)	UN		1.353,21	1.319,00
COTAÇÃO	007	KIT DE POSTE/MATRO OFICIAL PARA VOLEI EM TUBO DE AÇO DE 2,5 POLEGADAS, CHAPA 1,5 MM - ALTURA DE 2,60 LIVRE + 40 PARA FIXAÇÃO - CATRACA EM FERRO FUNDIDO, COM MANIVELA PARA ESTICAR E COM CABO DE AÇO - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ENCAIXE EM FURO NA QUADRA (ACOMPANHA TUBO PARA CHUMBAMENTO - COM 02 TAMPAS DE AÇO) - PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO	UNID.	1	950,00	950,00
COTAÇÃO	008	REDE DE VÔLEI 1,00 X 8,50 M NO FIO 2,5 MM COM 2 FAIXAS E COSTURAS DUPLAS - MATERIAL EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TRATAMENTO CONTRA AÇÕES DO TEMPO	UNID	1	369,00	369,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	14,62	0,00
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1	18,84	0,00
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1	0,75	0,00
Composição	18	LUMINÁRIA LED HIGH BAY 100 W - GALPÃO INDUSTRIAL - BRANCO FRIO	UN		417,84	387,90
COTAÇÃO	009	LUMINÁRIA LED HIGH BAY 100 W - GALPÃO INDUSTRIAL - BRANCO FRIO	UNID	1	387,90	387,90
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3453	20,28	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8288	27,68	0,00

25/05/2021

Data

Responsável Técnico: Sarah Dutra
CREA/CAU: 123628-3