

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PM CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Quadra de Esportes Coberta - EBM Casimiro de Abreu			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadra de Esportes Coberta - EBM Casimiro de Abreu	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL SC	BDI 1 29,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Quadra de Esportes Coberta - EBM Casimiro de Abreu									275.458,61	
1.			Quadra de Esportes Coberta					-	275.458,61	
1.1.			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					-	10.704,78	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	312,41	BDI 1	405,48	2.432,88	RA
1.1.2.	Composição	002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA	M²	260,00	4,92	BDI 1	6,39	1.661,40	RA
1.1.3.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00	835,85	BDI 1	1.084,85	6.509,10	RA
1.1.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	260,00	0,30	BDI 1	0,39	101,40	RA
1.2.			MOVIMENTOS DE TERRA					-	5.588,21	
1.2.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	35,99	114,45	BDI 1	148,54	5.345,95	RA
1.2.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	28,88	4,69	BDI 1	6,09	175,88	RA
1.2.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	2,11	24,24	BDI 1	31,46	66,38	RA
1.3.			VALETAS DE DRENAGEM					-	884,15	
1.3.1.	Composição	15	EXECUÇÃO DE VALETAS DE DRENAGEM COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 3)	M³	6,88	99,01	BDI 1	128,51	884,15	RA
1.4.			FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA					-	25.393,95	
1.4.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	67,50	103,42	BDI 1	134,23	9.060,53	RA
1.4.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	28,88	24,38	BDI 1	31,64	913,76	RA
1.4.3.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	12,77	466,45	BDI 1	605,41	7.731,09	RA
1.4.4.	SINAPI	92726	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	5,40	424,71	BDI 1	551,23	2.976,64	RA
1.4.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,10	18,52	BDI 1	24,04	1.204,40	RA
1.4.6.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,50	16,81	BDI 1	21,82	1.778,33	RA
1.4.7.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	88,00	15,14	BDI 1	19,65	1.729,20	RA
1.5.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	2.507,69	
1.5.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	69,60	27,76	BDI 1	36,03	2.507,69	RA
1.6.			SUPERESTRUTURA EM CONCRETO					-	4.620,93	

RECURSO
←

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PM CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Quadra de Esportes Coberta - EBM Casimiro de Abreu			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadra de Esportes Coberta - EBM Casimiro de Abreu	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL SC	BDI 1 29,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Quadra de Esportes Coberta - EBM Casimiro de Abreu									275.458,61	
1.6.1.	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	43,20	45,64	BDI 1	59,24	2.559,17	RA
1.6.2.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,60	441,26	BDI 1	572,71	2.061,76	RA
1.7.			SUPERESTRUTURA METÁLICA					-	58.790,74	
1.7.1.	SINAPI	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1.816,75	13,99	BDI 1	18,16	32.992,18	RA
1.7.2.	SINAPI	100776	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1.136,00	17,50	BDI 1	22,71	25.798,56	RA
1.8.			SISTEMA DE COBERTURA					-	65.555,77	
1.8.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	601,15	81,69	BDI 1	106,03	63.739,93	RA
1.8.2.	SINAPI	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	28,56	48,99	BDI 1	63,58	1.815,84	RA
1.9.			DRENAGEM PLUVIAL					-	19.150,02	
1.9.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	43,82	90,61	BDI 1	117,60	5.153,23	RA
1.9.2.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	68,80	83,68	BDI 1	108,61	7.472,37	RA
1.9.3.	SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	14,00	123,48	BDI 1	160,26	2.243,64	RA
1.9.4.	SINAPI	89701	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00	162,78	BDI 1	211,27	422,54	RA
1.9.5.	Composição	005	RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO 150 MM, TIPO ABACAXI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	4,00	61,76	BDI 1	80,16	320,64	RA
1.9.6.	SINAPI	91796	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,00	68,14	BDI 1	88,44	3.537,60	RA
1.10.			PISO					-	39.159,74	

RECURSO

←

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PM CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Quadra de Esportes Coberta - EBM Casimiro de Abreu			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadra de Esportes Coberta - EBM Casimiro de Abreu	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL SC	BDI 1 29,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Quadra de Esportes Coberta - EBM Casimiro de Abreu									275.458,61	
1.10.1.	Composição	13	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 4 CM	M³	10,40	41,34	BDI 1	53,66	558,06	RA
1.10.2.	Composição	008	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M²	260,00	15,35	BDI 1	19,92	5.179,20	RA
1.10.3.	Composição	009	PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA DE 7 CM, INCLUSO ACABAMENTO COM DESEMPENADEIRA ELÉTRICA	M²	260,00	53,50	BDI 1	69,44	18.054,40	RA
1.10.4.	Composição	10	JUNTA SERRADA EM PISO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 MM, PROFUNDIDADE 30 MM, FORMANDO QUADROS DE 4,0X4,0M	M	92,00	17,21	BDI 1	22,34	2.055,28	RA
1.10.5.	Composição	11	SELAGEM DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM BAGUETE (TARUGO) LIMITADOR DE POLIETILENO E SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 3X10MM - EXCETO SERRAGEM	M	92,00	9,63	BDI 1	12,50	1.150,00	RA
1.10.6.	Composição	12	POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE CONCRETO COM POLIDORA DE PISO (POLITRIZ)	M²	260,00	36,04	BDI 1	46,78	12.162,80	RA
1.11.			PINTURAS E ACABAMENTOS					-	23.923,14	
1.11.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	40,80	1,95	BDI 1	2,53	103,22	RA
1.11.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	40,80	1,95	BDI 1	2,53	103,22	RA
1.11.3.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	133,33	7,78	BDI 1	10,10	1.346,63	RA
1.11.4.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	601,15	18,60	BDI 1	24,14	14.511,76	RA
1.11.5.	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	12,00	20,65	BDI 1	26,80	321,60	RA
1.11.6.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	260,00	13,98	BDI 1	18,14	4.716,40	RA
1.11.7.	SINAPI	79467	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	156,25	13,91	BDI 1	18,05	2.820,31	RA
1.12.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	8.061,64	
1.12.1.	SINAPI-I	39756	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	423,10	BDI 1	549,14	549,14	RA
1.12.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	11,53	BDI 1	14,96	14,96	RA
1.12.3.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	13,24	BDI 1	17,18	51,54	RA

RECURSO
←

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PM CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Quadra de Esportes Coberta - EBM Casimiro de Abreu			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadra de Esportes Coberta - EBM Casimiro de Abreu	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL SC	BDI 1 29,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Quadra de Esportes Coberta - EBM Casimiro de Abreu									275.458,61	
1.12.4.	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	76,35	BDI 1	99,09	198,18	RA
1.12.5.	Composição	006	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 25 A	UN	2,00	238,54	BDI 1	309,60	619,20	RA
1.12.6.	Composição	007	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO 40kA/350V	UN	1,00	340,59	BDI 1	442,05	442,05	RA
1.12.7.	SINAPI	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	26,58	23,43	BDI 1	30,41	808,30	RA
1.12.8.	SINAPI	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	10,00	42,04	BDI 1	54,56	545,60	RA
1.12.9.	SINAPI	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	3,00	13,58	BDI 1	17,63	52,89	RA
1.12.10.	SINAPI	95814	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	2,00	16,80	BDI 1	21,80	43,60	RA
1.12.11.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	32,57	BDI 1	42,27	42,27	RA
1.12.12.	SINAPI-I	400	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	25,00	0,73	BDI 1	0,95	23,75	RA
1.12.13.	SINAPI-I	393	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	4,00	0,84	BDI 1	1,09	4,36	RA
1.12.14.	SINAPI	92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	17,99	BDI 1	23,35	116,75	RA
1.12.15.	SINAPI	92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	31,80	BDI 1	41,27	82,54	RA
1.12.16.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	4,07	BDI 1	5,28	42,24	RA
1.12.17.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	132,00	6,60	BDI 1	8,57	1.131,24	RA
1.12.18.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	30,18	BDI 1	39,17	39,17	RA
1.12.19.	Composição	18	LUMINÁRIA LED HIGH BAY 100 W - GALPÃO INDUSTRIAL - BRANCO FRIO	UN	6,00	417,84	BDI 1	542,31	3.253,86	RA
1.13.			ACESSÓRIOS					-	10.293,65	

RECURSO

←

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PM CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Quadra de Esportes Coberta - EBM Casimiro de Abreu			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadra de Esportes Coberta - EBM Casimiro de Abreu	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL SC	BDI 1 29,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Quadra de Esportes Coberta - EBM Casimiro de Abreu									275.458,61	
1.13.1.	Composição	17	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ALTURA DE 2,60 LIVRE + 40 PARA FIXAÇÃO, COM REDE 1,00 X 8,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO PARA ENCAIXE E TAMPA)	UN	1,00	1.353,21	BDI 1	1.756,33	1.756,33	RA
1.13.2.	Composição	16	CONJUNTO PARA FUTSAL E BASQUETE - COMPOSTO POR TRAVES DE FUTSAL OFICIAL CONJUGADA (TRAVE COM TABELA DE BASQUETE) - TRAVE FUTSAL OFICIAL 3,00 X 2,00 (TRAVE C/ TABELA DE BASQUETE NAVAL 1,10 X 0,80), INCLUSO REDE DE FUTSAL FIO 4MM - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.814,62	BDI 1	4.951,00	4.951,00	RA
1.13.3.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	170,98	BDI 1	221,91	221,91	RA
1.13.4.	Composição	14	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA CAMPOS E QUADRAS, FIO 2, MALHA 15 CM, POLIETILENO	M²	259,00	10,01	BDI 1	12,99	3.364,41	RA
1.14.			SERVIÇOS FINAIS					-	824,20	
1.14.1.	Composição	004	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	260,00	2,44	BDI 1	3,17	824,20	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Declaro que os encargos sociais relativos a mão-de-obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orçamento SINAPI 04/2021

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPO BELO DO SUL SC

Local

segunda-feira, 31 de maio de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: SARAH DUTRA

CREA/CAU: 123628-3

ART/RRT: 0