



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 PM CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL SC	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS									50.110,35	
1.			CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS					-	50.110,35	
1.1.			PASSEIOS					-	50.110,35	
1.1.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	510,25	0,53	BDI 1	0,67	341,87	RA
1.1.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	24,48	115,56	BDI 1	146,59	3.588,52	RA
1.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	157,30	38,97	BDI 1	49,43	7.775,34	RA
1.1.4.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	4,50	42,33	BDI 1	53,70	241,65	RA
1.1.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	439,40	57,25	BDI 1	72,62	31.909,23	RA
1.1.6.	COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, QUADRADO 20X20CM, ESPESSURA 6CM, ALERTA E DIRECIONAL NA COR VERMELHA	M2	44,15	79,73	BDI 1	101,14	4.465,33	RA
1.1.7.	COMPOSIÇÃO	002	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X20 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS	M	35,55	34,28	BDI 1	43,48	1.545,71	RA
1.1.8.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	161,80	1,18	BDI 1	1,50	242,70	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPO BELO DO SUL SC _____
Local
terça-feira, 14 de setembro de 2021 _____
Data

Responsável Técnico _____
Nome: SARAH DUTRA
CREA/CAU: 123628-3
ART/RRT: 0