



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Campo Belo do Sul	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Campo de Futebol com Grama Sintética (Society)			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Campo de Futebol com Grama Sintética (Society)	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Campo Belo do Sul	<b>BDI 1</b> 26,85%	<b>BDI 2</b> 20,25%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Campo de Futebol com Grama Sintética (Society)</b>									<b>269.176,87</b>	
<b>1.</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA</b>					-	<b>269.176,87</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>2.339,13</b>	
1.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	719,89	0,30	BDI 1	0,38	273,56	RA
1.1.2.	SINAPI	98519	LIMPEZA MANUAL DE SOLO	M2	719,89	1,63	BDI 1	2,07	1.490,17	RA
1.1.3.	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,50	319,00	BDI 2	383,60	575,40	RA
<b>1.2.</b>			<b>DRENAGEM E PREPARAÇÃO DO SOLO</b>					-	<b>10.667,78</b>	
1.2.1.	SINAPI	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN	100,00	2,30	BDI 1	2,92	292,00	RA
1.2.2.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	7,59	4,48	BDI 1	5,68	43,11	RA
1.2.3.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	7,59	99,36	BDI 1	126,04	956,64	RA
1.2.4.	SINAPI	73881/1	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	113,88	6,52	BDI 1	8,27	941,79	RA
1.2.5.	SINAPI	38052	TUBO DRENO, ESPIRALADO, CORRUGADO, FLEXIVEL DN 100 PARA DRENAGEM	M	94,90	9,85	BDI 1	12,49	1.185,30	RA
1.2.6.	SICRO	43030	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60	UND	2,00	468,93	0,00%	468,93	937,86	RA
1.2.7.	SINAPI	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.975,23	BDI 1	6.311,08	6.311,08	RA
<b>1.3.</b>			<b>ELEMENTOS ESTRUTURAIS</b>					-	<b>28.988,56</b>	
1.3.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,08	75,67	BDI 1	95,99	103,67	RA
1.3.2.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE ESTACA, VIGAS BALDRAMES E PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	9,52	461,14	BDI 1	584,96	5.568,82	RA
1.3.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE ESTACA, VIGA BALDRAME E PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	392,20	15,25	BDI 1	19,34	7.585,15	RA
1.3.4.	SINAPI	95445	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016	KG	74,00	10,89	BDI 1	13,81	1.021,94	RA
1.3.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	60,00	71,10	BDI 1	90,19	5.411,40	RA
1.3.6.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	4,59	205,57	BDI 1	260,77	1.196,93	RA
1.3.7.	SINAPI	41373	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE	L	91,30	19,52	BDI 1	24,76	2.260,59	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Campo Belo do Sul	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Campo de Futebol com Grama Sintética (Society)			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Campo de Futebol com Grama Sintética (Society)	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Campo Belo do Sul	<b>BDI 1</b> 26,85%	<b>BDI 2</b> 20,25%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Campo de Futebol com Grama Sintética (Society)</b>									<b>269.176,87</b>	
1.3.8.	SINAPI	89454	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	27,20	68,08	BDI 1	86,36	2.348,99	RA
1.3.9.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	54,40	6,41	BDI 1	8,13	442,27	RA
1.3.10.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	54,40	28,36	BDI 1	35,97	1.956,77	RA
1.3.11.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	53,40	2,04	BDI 1	2,59	138,31	RA
1.3.12.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 COR AZUL	M2	53,40	14,08	BDI 1	17,86	953,72	RA
<b>1.4.</b>			<b>QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA</b>					-	<b>92.273,58</b>	
1.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	719,89	1,60	BDI 1	2,03	1.461,38	RA
1.4.2.	COMPOSIÇÃO	003	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BICA CORRIDA) APLICADO EM PISO OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 7 CM	M3	38,08	97,77	BDI 1	124,02	4.722,68	RA
1.4.3.	COMPOSIÇÃO	004	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA) APLICADO EM PISO OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 7 CM	M3	10,88	99,36	BDI 1	126,04	1.371,32	RA
1.4.4.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	161,24	57,25	BDI 1	72,62	11.709,25	RA
1.4.5.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	112,80	25,91	BDI 1	32,87	3.707,74	RA
1.4.6.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	5,27	103,76	BDI 1	131,62	693,64	RA
1.4.7.	COTAÇÃO	COTAÇÃO 002	GRAMA SINTETICA, 50MM ou 52MM EM POLIETILENO, BASE DUPLA, BORRACHA GRANULADA - ROLO 4,00M, AREIA FINA, COLA, TAPE E BORRACHA - FORNECIDO E INSTALADO - GARANTIA 5 ANOS.	M2	544,00	99,08	BDI 1	125,68	68.369,92	RA
1.4.8.	SINAPI	102505	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, COR BRANCO PARA FUTEBOL AZUL PARA VÔLEI - FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	M2	21,41	8,75	BDI 1	11,10	237,65	RA
<b>1.5.</b>			<b>ALAMBRADO E TELA</b>					-	<b>111.944,37</b>	
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	005	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,96	360,40	BDI 1	457,17	1.810,39	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Campo Belo do Sul	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Campo de Futebol com Grama Sintética (Society)			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Campo de Futebol com Grama Sintética (Society)	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Campo Belo do Sul	<b>BDI 1</b> 26,85%	<b>BDI 2</b> 20,25%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Campo de Futebol com Grama Sintética (Society)</b>									<b>269.176,87</b>	
1.5.2.	COMPOSIÇÃO	008	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	268,00	34,80	BDI 1	44,14	11.829,52	RA
1.5.3.	SICRO	43870	REDE DE PROTEÇÃO DE NYLON 3MM - MALHA 14	M2	844,00	8,52	0,00%	8,52	7.190,88	RA
1.5.4.	SICRO	43809	TIRANTE DE CABO DE AÇO 5/8	M	32,00	63,71	0,00%	63,71	2.038,72	RA
1.5.5.	SINAPI	92687	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), PARA ESTRUTURA DA TRELIÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	36,00	30,03	BDI 1	38,09	1.371,24	RA
1.5.6.	SINAPI	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, PARA ESTRUTURA HORIZONTAL DO ALAMBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	300,00	72,21	BDI 1	91,60	27.480,00	RA
1.5.7.	SINAPI	92341	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	426,00	111,45	BDI 1	141,37	60.223,62	RA
<b>1.6.</b>			<b>EQUIPAMENTOS</b>					-	<b>9.081,69</b>	
1.6.1.	COMPOSIÇÃO	006	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	4.562,04	BDI 2	5.485,85	5.485,85	RA
1.6.2.	COMPOSIÇÃO	007	CONJUNTOS PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO (INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO PARA ENCAIXE E TAMPAS)	UND	1,00	2.775,30	BDI 2	3.337,30	3.337,30	RA
1.6.3.	COTAÇÃO	COTAÇÃO 003	PLACA PARA INDICAÇÃO DE USO EM ACRÍLICO 60X90 CM - CONFORME DET. 1 PROJETO ARQ.	UND	1,00	215,00	BDI 2	258,54	258,54	RA
<b>1.7.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>13.320,00</b>	
1.7.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	2,40	65,55	BDI 1	83,15	199,56	RA
1.7.2.	SICRO	43030	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X60 CM EM ALVENARIA	UND	2,00	469,75	0,00%	469,75	939,50	RA
1.7.3.	SINAPI	429	PARAFUSO DUPLA ROSCA CABEÇA QUADRADO 16/30" E ARRUELAPARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM - DUPLA ROSCA	UND	15,00	13,54	BDI 1	17,18	257,70	RA
1.7.4.	SINAPI	97668	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	12,00	12,14	BDI 1	15,40	184,80	RA
1.7.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	204,20	4,14	BDI 1	5,25	1.072,05	RA
1.7.6.	SINAPI	95731	ELÉTODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	80,00	9,92	BDI 1	12,58	1.006,40	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Campo Belo do Sul	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Campo de Futebol com Grama Sintética (Society)			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Campo de Futebol com Grama Sintética (Society)	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Campo Belo do Sul	<b>BDI 1</b> 26,85%	<b>BDI 2</b> 20,25%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Campo de Futebol com Grama Sintética (Society)</b>									<b>269.176,87</b>	
1.7.7.	SINAPI	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	6,00	24,48	BDI 1	31,05	186,30	RA
1.7.8.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,01	103,76	BDI 1	131,62	1,32	RA
1.7.9.	SINAPI	39145	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4"	UND	30,00	2,51	BDI 1	3,18	95,40	RA
1.7.10.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00	13,92	BDI 1	17,66	17,66	RA
1.7.11.	SINAPI	97564	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM	UND	1,00	13,72	BDI 1	17,40	17,40	RA
1.7.12.	SINAPI	95789	CONDULETE AL TIPO LR DE 1"	UND	13,00	34,47	BDI 1	43,73	568,49	RA
1.7.13.	SINAPI	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	UN	2,00	7,76	BDI 1	9,84	19,68	RA
1.7.14.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	508,93	BDI 1	645,58	645,58	RA
1.7.15.	COTAÇÃO	COTAÇÃO 004	PLACA BANDEIRA DE 30X30CM COM ILUMINAÇÃO EM LED, FACE DUPLA - COM PÉ DIREITO DE 2,60M INSTALADA SOB SAPATA - CONFORME PROJETO	UND	1,00	3.000,00	BDI 2	3.607,50	3.607,50	RA
1.7.16.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	12,95	BDI 1	16,43	49,29	RA
1.7.17.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,50	52,04	BDI 1	66,01	99,02	RA
1.7.18.	COMPOSIÇÃO	002	REFLETOR LED 200W	UND	10,00	318,46	BDI 1	403,97	4.039,70	RA
1.7.19.	SINAPI	39467	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)	UND	1,00	93,70	BDI 1	118,86	118,86	RA
1.7.20.	SINAPI	39456	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA FUGAS DE CORRENTE (DR)	UND	1,00	152,77	BDI 1	193,79	193,79	RA
<b>1.8.</b>			<b>OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>561,76</b>	
1.8.1.	SINAPI	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	80,00	3,88	BDI 1	4,92	393,60	RA
1.8.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	16,57	BDI 1	21,02	168,16	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Campo Belo do Sul	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Campo de Futebol com Grama Sintética (Society)			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Campo de Futebol com Grama Sintética (Society)	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Campo Belo do Sul	<b>BDI 1</b> 26,85%	<b>BDI 2</b> 20,25%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Campo de Futebol com Grama Sintética (Society)</b>									<b>269.176,87</b>
Observações:									

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campo Belo do Sul  
**Local**

segunda-feira, 18 de outubro de 2021  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Sarah Dutra  
**CREA/CAU:** SC - 123628-3  
**ART/RRT:** 7998186-4

RECURSO  
←