

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA	M²		5,50	0,00
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02	28,00	0,00
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,036	6,99	0,00
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,01	21,75	0,00
SINAPI-I	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,03	7,90	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	24,59	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	18,05	0,00
Composição	002	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²		3,27	0,00
SINAPI-I	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	15,17	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	18,05	0,00
Composição	003	KIT COM 02 GRADES DE VENTILAÇÃO QUADRADA 200X200 MM - ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJT		151,90	135,60
cotação	001	Kit 2 Grades de Ventilação Quadrada 200x200mm Alumínio - ITC	UNID	2	67,80	67,80
SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,012	47,39	0,00
SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	0,22	23,41	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,14	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	18,05	0,00
Composição	004	VALVULA DE ESFERA BRUTA , BITOLA 3/4 " - VÁVULA DE PARAGEM TIPO FECHO RÁPIDO	UND		51,50	0,00
SINAPI-I	11749	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)	UN	1	44,43	0,00
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,173	17,69	0,00
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,173	23,18	0,00
Composição	005	REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS DE COZINHA, VAZÃO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UND		38,63	0,00
SINAPI-I	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	1	31,56	0,00
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,173	17,69	0,00
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,173	23,18	0,00
Composição	006	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0,60m x 1,00m	UND		202,32	180,00
COTAÇÃO	002	Portão de ferro para abrigo de gás - 0,60 m x 1,00 m	1	1	180,00	180,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,457	24,14	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,229	18,05	0,00
SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,012	596,69	0,00

02/06/2022

Data

 Responsável Técnico: Sarah Dutra
 CREA/CAU: 123628-3