

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PM CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 11 ABRIGOS DE GLP E VENTILAÇÕES PERMANENTES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE 11 ABRIGOS DE GLP E VENTILAÇÕES PERMANENTES	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL SC	BDI 1 26,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE 11 ABRIGOS DE GLP E VENTILAÇÕES PERMANENTES									15.006,04	
1.			Abrigo de Gás e Ventilação Permanente					-	15.006,04	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	46,00	
1.1.1.	Composição	001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA	M²	6,60	5,50	BDI 1	6,97	46,00	RA
1.2.			INFRAESTRUTURA/PAVIMENTAÇÃO					-	637,84	
1.2.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,66	762,65	BDI 1	966,43	637,84	RA
1.3.			ALVENARIA					-	1.744,73	
1.3.1.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	20,90	65,88	BDI 1	83,48	1.744,73	RA
1.4.			REVESTIMENTOS					-	2.527,13	
1.4.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	17,60	3,94	BDI 1	4,99	87,82	RA
1.4.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	20,90	6,24	BDI 1	7,91	165,32	RA
1.4.3.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	17,60	36,77	BDI 1	46,59	819,98	RA
1.4.4.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	20,90	54,90	BDI 1	69,57	1.454,01	RA
1.5.			SUPERESTRUTURA/COBERTURA					-	1.440,91	
1.5.1.	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	6,60	104,58	BDI 1	132,52	874,63	RA
1.5.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,66	476,20	BDI 1	603,44	398,27	RA
1.5.3.	SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,70	17,22	BDI 1	21,82	168,01	RA
1.6.			TUBULAÇÃO GLP					-	2.246,86	
1.6.1.	SINAPI-I	20260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)	UN	11,00	19,56	BDI 1	24,79	272,69	RA
1.6.2.	Composição	004	VALVULA DE ESFERA BRUTA , BITOLA 3/4 " - VÁVULA DE PARAGEM TIPO FECHO RÁPIDO	UND	22,00	51,50	BDI 1	65,26	1.435,72	RA
1.6.3.	Composição	005	REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS DE COZINHA, VAZÃO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UND	11,00	38,63	BDI 1	48,95	538,45	RA

RECURSO
←

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PM CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 11 ABRIGOS DE GLP E VENTILAÇÕES PERMANENTES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE 11 ABRIGOS DE GLP E VENTILAÇÕES PERMANENTES	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL SC	BDI 1 26,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE 11 ABRIGOS DE GLP E VENTILAÇÕES PERMANENTES									15.006,04	
1.7.			ESQUADRIAS					-	3.253,80	
1.7.1.	Composição	006	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0,60m x 1,00m	UND	11,00	202,32	BDI 1	256,38	2.820,18	RA
1.7.2.	SINAPI-I	5085	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	11,00	31,11	BDI 1	39,42	433,62	RA
1.8.			VENTILAÇÃO PERMANENTE					-	2.117,39	
1.8.1.	Composição	003	KIT COM 02 GRADES DE VENTILAÇÃO QUADRADA 200X200 MM - ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJT	11,00	151,90	BDI 1	192,49	2.117,39	RA
1.9.			PINTURA					-	964,06	
1.9.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	29,92	2,33	BDI 1	2,95	88,26	RA
1.9.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	29,92	13,67	BDI 1	17,32	518,21	RA
1.9.3.	SINAPI	100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	13,20	21,38	BDI 1	27,09	357,59	RA
1.10.			SERVIÇOS FINAIS					-	27,32	
1.10.1.	Composição	002	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	6,60	3,27	BDI 1	4,14	27,32	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Declaro que os encargos sociais relativos a mão-de-obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orçamento SINAPI 04/2021

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPO BELO DO SUL SC

Local

quarta-feira, 13 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: SARAH DUTRA

CREA/CAU: 123628-3

ART/RRT: 0