

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO

Nº SICONV  
0

Nº OPERAÇÃO  
0

PROPOSTANTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL

Nº OPERAÇÃO  
0

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO</b>				
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1,00	01
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	2,00m x 1,00m = 2,00m²
1.3.	DRENAGEM		-	
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE TUBO EM CONCRETO DE 400MM - APENAS MÃO DE OBRA	M2	139,73	139,73m
1.3.2.	EXECUÇÃO CAIXA COLETORA (1,20x1,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO - APENAS MÃO DE OBRA	UN	9,00	9 caixas
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.4.1.	EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - APENAS MÃO DE OBRA	M3	124,71	831,37m² x 0,15m = 124,71m³
1.4.2.	EXECUÇÃO DE BASE COM MACADAME SECO - APENAS MÃO DE OBRA	M3	124,71	831,37m² x 0,15m = 124,71m³
1.4.3.	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - APENAS MÃO DE OBRA	M2	831,37	831,37m²
1.5.	MEIO FIO		-	
1.5.1.	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO - APENAS MÃO DE OBRA	M	273,10	273,10m
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
1.6.1.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8,00	8 placas
1.6.2.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	8,00	8 suportes
1.6.3.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	1 placa
1.6.4.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	1,00	1 suporte
1.6.5.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	2 placas

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA: PAV. DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO	
			1	2
		<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>	<b>47.976,28</b>	
1.Adr		Administração Local	1,00	
2.Ser		Serviços Preliminares	2,00	
5.Dre		Drenagem Inicial	139,73	
6.Dre		Drenagem Final	9,00	
7.Pav		Pavimentação Inicial	124,71	
7.Pav		Pavimentação Inicial	124,71	
8.Pav		Pavimentação Final	831,37	
9.Me		Meio Fio	273,10	
12.Si		Sinalização	8,00	
12.Si		Sinalização	8,00	
12.Si		Sinalização	1,00	
12.Si		Sinalização	1,00	
12.Si		Sinalização	2,00	

CAMPO BELO DO SUL (SC)

Local

terça-feira, 4 de julho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 13.4548-3

ART/RRT: