



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL (SC)	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO									52.101,25	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO					-	52.101,25	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	4.124,97	
1.1.1.	Composição	006	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1,00	3.381,12	BDI 1	4.124,97	4.124,97	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	976,14	
1.2.1.	Composição	003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	400,06	BDI 1	488,07	976,14	RA
1.3.			DRENAGEM					-	11.951,39	
1.3.1.	Composição	005	ASSENTAMENTO DE TUBO EM CONCRETO DE 400MM - APENAS MÃO DE OBRA	M2	139,73	23,80	BDI 1	29,04	4.057,76	RA
1.3.2.	Composição	007	EXECUÇÃO CAIXA COLETORA (1,20x1,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO - APENAS MÃO DE OBRA	UN	9,00	718,91	BDI 1	877,07	7.893,63	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	18.728,70	
1.4.1.	Composição	008	EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - APENAS MÃO DE OBRA	M3	124,71	1,37	BDI 1	1,67	208,27	RA
1.4.2.	Composição	009	EXECUÇÃO DE BASE COM MACADAME SECO - APENAS MÃO DE OBRA	M3	124,71	0,64	BDI 1	0,78	97,27	RA
1.4.3.	Composição	001	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO - APENAS MÃO DE OBRA	M2	831,37	18,16	BDI 1	22,16	18.423,16	RA
1.5.			MEIO FIO					-	8.490,68	
1.5.1.	Composição	002	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO - APENAS MÃO DE OBRA	M	273,10	25,48	BDI 1	31,09	8.490,68	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	7.829,37	
1.6.1.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8,00	243,46	BDI 1	297,02	2.376,16	RA
1.6.2.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	8,00	454,58	BDI 1	554,59	4.436,72	RA
1.6.3.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	243,51	BDI 1	297,08	297,08	RA
1.6.4.	SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	1,00	408,17	BDI 1	497,97	497,97	RA
1.6.5.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	90,75	BDI 1	110,72	221,44	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL (SC)	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO									52.101,25
Encargos sociais:			Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.						

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPO BELO DO SUL (SC)
Local

terça-feira, 4 de julho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CREA/CAU: 13.4548-3
ART/RRT: 0

RECURSO
↓