

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA SERVIDÃO MANAUS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO MANAUS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL (SC)	<b>BDI 1</b> 20,73%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO MANAUS</b>									<b>26.717,82</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO MANAUS</b>						<b>26.717,82</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>3.061,52</b>	
1.1.1.	Composição	006	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1,00	2.535,84	BDI 1	3.061,52	3.061,52	RA
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>965,98</b>	
1.2.1.	Composição	003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	400,06	BDI 1	482,99	965,98	RA
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>17.256,86</b>	
1.3.1.	Composição	001	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - APENAS MÃO DE OBRA	M2	157,07	15,07	BDI 1	18,19	2.857,10	RA
1.3.2.	SINAPI	97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	376,32	14,40	BDI 1	17,39	6.544,20	RA
1.3.3.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	12,00	542,23	BDI 1	654,63	7.855,56	RA
<b>1.4.</b>			<b>MEIO FIO</b>						<b>3.510,02</b>	
1.4.1.	Composição	002	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO - APENAS MÃO DE OBRA	M	114,11	25,48	BDI 1	30,76	3.510,02	RA
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						<b>1.923,44</b>	
1.5.1.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	243,46	BDI 1	293,93	587,86	RA
1.5.2.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	1,00	454,58	BDI 1	548,81	548,81	RA
1.5.3.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	243,51	BDI 1	293,99	293,99	RA
1.5.4.	SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	1,00	408,17	BDI 1	492,78	492,78	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPO BELO DO SUL (SC)  
**Local**  
  
terça-feira, 4 de julho de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO  
**CREA/CAU:** 13.4548-3  
**ART/RRT:** 0