



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REPAROS DE PAVIMENTOS E PISOS E, CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REPAROS DE PAVIMENTOS E PISOS E, CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL/ SC	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REPAROS DE PAVIMENTOS E PISOS E, CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS									402.388,50	
1.			REPARO DE PAVIMENTOS E PISOS E, CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS					-	402.388,50	
1.1.			REPARO DE PAVIMENTOS E PISOS					-	353.540,50	
1.1.1.	SINAPI	101850	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	2.000,00	61,07	BDI 1	77,47	154.940,00	RA
1.1.2.	SINAPI	101859	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	500,00	31,76	BDI 1	40,29	20.145,00	RA
1.1.3.	SINAPI	101864	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	500,00	33,78	BDI 1	42,85	21.425,00	RA
1.1.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	150,00	796,55	BDI 1	1.010,42	151.563,00	RA
1.1.5.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M	50,00	40,98	BDI 1	51,98	2.599,00	RA
1.1.6.	SINAPI	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M	50,00	45,23	BDI 1	57,37	2.868,50	RA
1.2.			CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS					-	48.848,00	
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE LOMBADA EM PARALELEPÍPEDO	M²	400,00	61,78	BDI 1	78,37	31.348,00	RA
1.2.2.	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE LOMBADA EM PAVER	M²	400,00	34,49	BDI 1	43,75	17.500,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPO BELO DO SUL/ SC
Local
terça-feira, 19 de setembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: SARAH DUTRA
CREA/CAU: 123628-3
ART/RRT: 8962064-1