

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO

Nº SICONV  
0

Nº OPERAÇÃO  
0

PROPOSTANTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL

Nº OPERAÇÃO  
0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:		
PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO							1	2	
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):							47.186,18		
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO		-						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-						
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1,00	01	1.Adi	Administração Local	1,00		
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-						
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	2,00m x 1,00m = 2,00m²	2.Ser	Serviços Preliminares	2,00		
1.3.	DRENAGEM		-						
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE TUBO EM CONCRETO DE 400MM - APENAS MÃO DE OBRA	M2	139,73	139,73m	5.Dre	Drenagem Inicial	139,73		
1.3.2.	EXECUÇÃO CAIXA COLETORA (1,20x1,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPAS EM CONCRETO - APENAS MÃO DE OBRA	UN	9,00	9 caixas	6.Dre	Drenagem Final	9,00		
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-						
1.4.1.	EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - APENAS MÃO DE OBRA	M3	124,71	831,37m² x 0,15m = 124,71m³	7.Pav	Pavimentação Inicial	124,71		
1.4.2.	EXECUÇÃO DE BASE COM MACADAME SECO - APENAS MÃO DE OBRA	M3	124,71	831,37m² x 0,15m = 124,71m³	7.Pav	Pavimentação Inicial	124,71		
1.4.3.	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO - APENAS MÃO DE OBRA	M2	831,37	831,37m³	8.Pav	Pavimentação Final	831,37		
1.5.	MEIO FIO		-						
1.5.1.	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO - APENAS MÃO DE OBRA	M	273,10	273,10m	9.Me	Meio Fio	273,10		
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-						
1.6.1.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8,00	8 placas	12.Si	Sinalização	8,00		
1.6.2.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	8,00	8 suportes	12.Si	Sinalização	8,00		
1.6.3.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	1 placa	12.Si	Sinalização	1,00		
1.6.4.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	1,00	1 suporte	12.Si	Sinalização	1,00		
1.6.5.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	2 placas	12.Si	Sinalização	2,00		

CAMPO BELO DO SUL (SC)  
Local

segunda-feira, 22 de janeiro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO  
CREA/CAU: 13.4548-3  
ART/RRT: