

APELIDO DO EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA SERVIDÃO MANAUS | Nº SICONV: 0 | Nº OPERAÇÃO: 0 | PROPONENTE / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL | Nº OPERAÇÃO: 0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	PAV. SERVIDÃO MANAUS		
<b>PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO MANAUS</b>							<b>1</b>	<b>23.548,54</b>	
1.	PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO MANAUS		-			<b>TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):</b>			
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-						
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1,00	01	1.Adr	Administração Local	1,00		
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-						
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	2,00m x 1,00m = 2,00m²	2.Ser	Serviços Preliminares	2,00		
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-						
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO - APENAS MÃO DE OBRA	M2	157,07	157,07m²	5.Pav	Pavimentação I	157,07		
1.3.2.	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	376,32	84,00m² x 4,48kg/m² = 376,32kg	5.Pav	Pavimentação I	376,32		
1.3.3.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	12,00	84,00m² x 0,15m = 12,00m³	6.Pav	Pavimentação II	12,00		
1.4.	MEIO FIO		-						
1.4.1.	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO - APENAS MÃO DE OBRA	M	114,11	114,11m	7.Pav	Meio Fio	114,11		
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-						
1.5.1.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	2 placas	10.Pa	Sinalização	2,00		
1.5.2.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	1,00	1 suporte	10.Pa	Sinalização	1,00		
1.5.3.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	1 placa	10.Pa	Sinalização	1,00		
1.5.4.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	1,00	1 suporte	10.Pa	Sinalização	1,00		

FRENTES DE OBRA:

CAMPO BELO DO SUL (SC)  
Local

segunda-feira, 22 de janeiro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO  
CREA/CAU: 13.4548-3  
ART/RRT: