

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL (SC)	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO</b>									<b>51.305,22</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO</b>					-	<b>51.305,22</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>4.119,04</b>	
1.1.1.	Composição	006	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1,00	3.376,26	BDI 1	4.119,04	4.119,04	RA
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>937,64</b>	
1.2.1.	Composição	003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	384,28	BDI 1	468,82	937,64	RA
<b>1.3.</b>			<b>DRENAGEM</b>					-	<b>11.804,64</b>	
1.3.1.	Composição	005	ASSENTAMENTO DE TUBO EM CONCRETO DE 400MM - APENAS MÃO DE OBRA	M2	139,73	21,69	BDI 1	26,46	3.697,26	RA
1.3.2.	Composição	007	EXECUÇÃO CAIXA COLETORA (1,20x1,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO - APENAS MÃO DE OBRA	UN	9,00	738,38	BDI 1	900,82	8.107,38	RA
<b>1.4.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>18.039,49</b>	
1.4.1.	Composição	008	EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - APENAS MÃO DE OBRA	M3	124,71	1,45	BDI 1	1,77	220,74	RA
1.4.2.	Composição	009	EXECUÇÃO DE BASE COM MACADAME SECO - APENAS MÃO DE OBRA	M3	124,71	0,67	BDI 1	0,82	102,26	RA
1.4.3.	Composição	001	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO - APENAS MÃO DE OBRA	M2	831,37	17,47	BDI 1	21,31	17.716,49	RA
<b>1.5.</b>			<b>MEIO FIO</b>					-	<b>8.613,57</b>	
1.5.1.	Composição	002	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO - APENAS MÃO DE OBRA	M	273,10	25,85	BDI 1	31,54	8.613,57	RA
<b>1.6.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					-	<b>7.790,84</b>	
1.6.1.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8,00	246,80	BDI 1	301,10	2.408,80	RA
1.6.2.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	8,00	449,47	BDI 1	548,35	4.386,80	RA
1.6.3.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	246,85	BDI 1	301,16	301,16	RA
1.6.4.	SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	1,00	403,92	BDI 1	492,78	492,78	RA
1.6.5.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	82,50	BDI 1	100,65	201,30	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPO BELO DO SUL (SC)  
**Local**

segunda-feira, 22 de janeiro de 2024

**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO  
**CREA/CAU:** 13.4548-3  
**ART/RRT:** 0