

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA SERVIDÃO MANAUS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO MANAUS	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL (SC)	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO MANAUS									27.624,70	
1.			PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO MANAUS					-	27.624,70	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	4.076,16	
1.1.1.	Composição	006	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1,00	3.376,26	BDI 1	4.076,16	4.076,16	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	927,88	
1.2.1.	Composição	003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	384,28	BDI 1	463,94	927,88	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	17.135,05	
1.3.1.	Composição	001	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - APENAS MÃO DE OBRA	M2	157,07	17,47	BDI 1	21,09	3.312,61	RA
1.3.2.	SINAPI	97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	376,32	11,80	BDI 1	14,25	5.362,56	RA
1.3.3.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	12,00	583,94	BDI 1	704,99	8.459,88	RA
1.4.			MEIO FIO					-	3.561,37	
1.4.1.	Composição	002	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO - APENAS MÃO DE OBRA	M	114,11	25,85	BDI 1	31,21	3.561,37	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	1.924,24	
1.5.1.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	246,80	BDI 1	297,96	595,92	RA
1.5.2.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	1,00	449,47	BDI 1	542,65	542,65	RA
1.5.3.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	246,85	BDI 1	298,02	298,02	RA
1.5.4.	SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	1,00	403,92	BDI 1	487,65	487,65	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPO BELO DO SUL (SC)
Local

segunda-feira, 22 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CREA/CAU: 13.4548-3
ART/RRT: 0