

MENU



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTII
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DO CENTRO DE EVENTOS GLENDA	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	Nº OPERAÇÃO 0
---	---	----------------	------------------	---	------------------

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2	3	4
LOTE REFORMA DE SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DO CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO											
Nível 2	1.1.	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO		-			TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	26.788,76	26.788,76	23.206,41	23.206,41
Serviço	1.1.1.	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M2	740,92	740,92 m²	2.SU	SUBSTITUIÇÃO DO FORRO	370,46	370,46		
Serviço	1.1.2.	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_ 08/2023_PS	M2	288,16	288,16 m²	2.SU	SUBSTITUIÇÃO DO FORRO	72,04	72,04	72,04	72,04
Serviço	1.1.3.	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	452,76	452,77 m²	2.SU	SUBSTITUIÇÃO DO FORRO	113,19	113,19	113,19	113,19