

Nº PROCESSO SGP-e		PROponente / Tomador			APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
LOCALIDADE SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE			MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS		REFORMA CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO			CAMPO BELO DO SUL /SC		26,44%	0,00%	0,00%
DATA BASE									
09-23 (DES.)									

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO									237.560,42	
1.			REFORMA CENTRO DE EVENTOS					-	237.560,42	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	910,37	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	250,00	BDI 1	316,10	910,37	RA
1.2.			SISTEMA DE COBERTURA					-	106.055,76	
1.2.1.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	85,00	174,69	BDI 1	220,88	18.774,80	RA
1.2.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50,00	90,23	BDI 1	114,09	5.704,50	RA
1.2.3.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	110,00	60,61	BDI 1	76,64	8.430,40	RA
1.2.4.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	452,77	72,69	BDI 1	91,91	41.614,09	RA
1.2.5.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	288,14	47,84	BDI 1	60,49	17.429,59	RA
1.2.6.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	740,91	3,41	BDI 1	4,31	3.193,32	RA
1.2.7.	Composição	002	REPAROS EM TESOUREAS DE MADEIRA COMPROMETIDAS	UNIDADE	3,00	2.290,11	BDI 1	2.895,62	8.686,86	RA
1.2.8.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	20,00	33,23	BDI 1	42,02	840,40	RA
1.2.9.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	245,00	4,46	BDI 1	5,64	1.381,80	RA
1.3.			REPAROS					-	12.282,46	
1.3.1.	Composição	001	REMOÇÃO DE REBOCO	m²	35,00	47,69	BDI 1	60,30	2.110,50	RA
1.3.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	54,80	4,45	BDI 1	5,63	308,52	RA
1.3.3.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	54,80	38,61	BDI 1	48,82	2.675,34	RA
1.3.4.	SICRO	4915750	Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto	m	15,00	189,51	BDI 1	239,62	3.594,30	RA

RECURSO ↓

Nº PROCESSO SGP-e		PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	REVITALIZAÇÃO REFORMA CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-23 (DES.)	REFORMA CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO	CAMPO BELO DO SUL /SC	26,44%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO									237.560,42	
1.3.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	35,00	50,59	BDI 1	63,97	2.238,95	RA
1.3.6.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	110,00	7,61	BDI 1	9,62	1.058,20	RA
1.3.7.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,08	9,17	BDI 1	11,59	116,83	RA
1.3.8.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,00	23,70	BDI 1	29,97	179,82	RA
1.4.			ESQUADRIAS					-	23.416,81	
1.4.1.	Composição	003	JANELA MAXIM AR DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, COM DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO HASTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	10,60	837,55	BDI 1	1.059,00	11.225,40	RA
1.4.2.	SINAPI	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	M2	5,50	14,34	BDI 1	18,13	99,72	RA
1.4.3.	Composição	004	RECOLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 10 MM EM PERFIL DE ALUMINIO	m²	5,50	153,46	BDI 1	194,03	1.067,17	RA
1.4.4.	SINAPI	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	6,00	336,25	BDI 1	425,15	2.550,90	RA
1.4.5.	SINAPI	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	1.116,95	BDI 1	1.412,27	8.473,62	RA
1.5.			ESTOFADOS					-	14.811,32	
1.5.1.	Composição	005	SUBSTITUIÇÃO DE TECIDO DE CADEIRAS, COR VERMELHO, LINHA REGALL, POLIPROPILENO, INCLUSO ENCOSTO.	UNIDADE	136,00	67,31	BDI 1	85,11	11.574,96	RA
1.5.2.	COTAÇÃO	2	POLTRONA OBESO COM BRAÇO	UNIDADE	2,00	1.279,80	BDI 1	1.618,18	3.236,36	RA
1.6.			ELEVAÇÃO DE NIVEL ULTIMO DEGRAU					-	30.872,40	
1.6.1.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	49,90	13,73	BDI 1	17,36	866,26	RA
1.6.2.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	128,30	16,78	BDI 1	21,22	2.722,53	RA
1.6.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	52,20	13,73	BDI 1	17,36	906,19	RA
1.6.4.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	14,00	61,68	BDI 1	77,99	1.091,86	RA
1.6.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,84	701,07	BDI 1	886,43	2.517,46	RA
1.6.6.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	2,25	123,50	BDI 1	156,15	351,34	RA

Nº PROCESSO SGP-e		PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL	REVITALIZAÇÃO REFORMA CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-23 (DES.)	REFORMA CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO	CAMPO BELO DO SUL /SC	26,44%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO									237.560,42	
1.6.7.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	18,99	312,81	BDI 1	395,52	7.510,92	RA
1.6.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	24,75	50,59	BDI 1	63,97	1.583,26	RA
1.6.9.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	79,54	45,73	BDI 1	57,82	4.599,00	RA
1.6.10.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	19,80	3,22	BDI 1	4,07	80,59	RA
1.6.11.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,99	163,25	BDI 1	206,41	204,35	RA
1.6.12.	SICRO	1107888	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	1,98	404,25	BDI 1	511,13	1.012,04	RA
1.6.13.	SINAPI-I	10917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	19,80	8,08	BDI 1	10,22	202,36	RA
1.6.14.	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	23,76	19,91	BDI 1	25,17	598,04	RA
1.6.15.	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	19,80	87,23	BDI 1	110,29	2.183,74	RA
1.6.16.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 PS	M	33,00	106,47	BDI 1	134,62	4.442,46	RA
1.7.			PINTURA INTERNA E EXTERNA					-	31.359,00	
1.7.1.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.400,00	9,92	BDI 1	12,54	30.096,00	RA
1.7.2.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	60,00	16,65	BDI 1	21,05	1.263,00	RA
1.8.			REFORMA BANHEIRO					-	14.284,34	
1.8.1.	SINAPI	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	24,68	316,38	BDI 1	400,03	9.872,74	RA
1.8.2.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	668,11	BDI 1	844,76	844,76	RA
1.8.3.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	342,39	BDI 1	432,92	432,92	RA
1.8.4.	Composição	006	REVISÃO PONTO DE AGUA	PT	8,00	137,27	BDI 1	173,56	1.388,48	RA
1.8.5.	Composição	007	REVISÃO PONTO DE ESGOTO	PT	8,00	172,56	BDI 1	218,18	1.745,44	RA

RECURSO ↓

Nº PROCESSO SGP-e		PROPONENTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL		REVITALIZAÇÃO REFORMA CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
FLORIANOPOLIS	09-23 (DES.)	REFORMA CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO	CAMPO BELO DO SUL /SC	26,44%	0,00%	0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO									237.560,42	
1.9.			SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO					-	1.871,28	
1.9.1.	SINAPI-I	10892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	8,00	185,00	BDI 1	233,91	1.871,28	RA
1.10.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.696,68	
1.10.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	740,91	1,81	BDI 1	2,29	1.696,68	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPO BELO DO SUL /SC
Local

quinta-feira, 21 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: SUELEN OLIVEIRA CARDOSO
CREA/CAU: 129258-8
ART/RRT: 0