

Nº PROCESSO SGP-e		PROPONENTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL		REVITALIZAÇÃO REFORMA CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-23 (DES.)	REFORMA DE SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DO CENTRO DE EVENTOS	CAMPO BELO DO SUL / SC	26,44%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DE SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DO CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO									99.990,33	
1.			REFORMA SUBSTITUIÇÃO FORRO DO CENTRO DE EVENTOS					-	99.990,33	
1.1.			SUBSTITUIÇÃO DE FORRO					-	99.990,33	
1.1.1.	SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	740,92	7,65	BDI 1	9,67	7.164,70	RA
1.1.2.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	288,16	80,49	BDI 1	101,77	29.326,04	RA
1.1.3.	SINAPI-I	39512	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	452,76	110,92	BDI 1	140,25	63.499,59	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPO BELO DO SUL / SC
Local
quinta-feira, 7 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: SUELEN OLIVEIRA CARDOSO
CREA/CAU: 129258-8
ART/RRT: 0

RECURSO ↓