

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA	M²		6,03	0,00
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02	27,45	0,00
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,036	8,90	0,00
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,01	16,90	0,00
SINAPI-I	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,03	10,06	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	27,02	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	20,14	0,00
COMPOSIÇÃO	002	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²		3,64	0,00
SINAPI-I	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	16,70	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	20,14	0,00
COMPOSIÇÃO	003	CORRIMÃO DUPLO (DUAS ALTURAS 0,92 M E 0,70 M) - TUBO REDONDO - DIÂMETRO EXTERNO = 1.1/2 EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		127,15	127,15
COTAÇÃO	01	CORRIMÃO DUPLO (DUAS ALTURAS 0,92 M E 0,70 M) - TUBO REDONDO - DIÂMETRO EXTERNO = 1.1/2 EM AÇO GALVANIZADO	M	1	127,15	127,15
COMPOSIÇÃO	004	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES PARA RECEBER PINTURA	M²		9,11	0,00
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,3	1,61	0,00
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2986	28,92	0,00
COMPOSIÇÃO	005	CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM TUBULEIRO COM 04 BANQUETAS QUADRADAS EM CONCRETO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO (CHUMBAMENTO)	UND		918,62	875,33
COTAÇÃO	02	CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM TUBULEIRO COM 04 BANQUETAS QUADRADAS EM CONCRETO	UND	1	875,33	875,33
SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,032	610,89	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	27,36	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,14	0,00
COMPOSIÇÃO	006	BANCO DE MADEIRA E ESTRUTURA DE FERRO PINTADO - 1,50 M - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO (CHUMBAMENTO)	UND		745,09	711,57
COTAÇÃO	05	BANCO DE MADEIRA E ESTRUTURA DE FERRO PINTADO - 1,50 M	UND	1	711,57	711,57
SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,016	610,89	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	27,36	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,14	0,00
COMPOSIÇÃO	007	POSTE CÔNICO RETO EM AÇO - 3,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		1.001,04	0,00
SINAPI-I	5050	POSTE CÔNICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	1	414,36	0,00
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4	117,10	0,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,931	22,11	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,025	32,30	0,00
COMPOSIÇÃO	008	LUMINÁRIA ORNAMENTAL PÚBLICA DE LED - TIPO GLOBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COMPLETO INCLUSO LÂMPADA	UND		545,79	467,93
COTAÇÃO	06	LUMINÁRIA ORNAMENTAL PÚBLICA DE LED COM LÂMPADA - TIPO GLOBO - INCLUSO SAPATA GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	UND	1	467,93	467,93
SINAPI	5928	CHP	CHP	0,2388	271,62	0,00
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	3,59	0,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	22,11	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	32,30	0,00
COMPOSIÇÃO	009	ESTRUTURA DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADO PARA PERGOLADO	M²		194,73	108,25
COTAÇÃO	07	VIGA DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADO - 7,5X15 CM	M	0,6891	63,48	63,48
COTAÇÃO	08	VIGA DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADO - 5X12 CM	M	3,2051	20,13	20,13
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	0,4807	117,10	0,00
SINAPI-I	442	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	1,6025	7,73	0,00
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	25,74	0,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	21,53	0,00
COMPOSIÇÃO	010	POLICARBONATO ALVEOLAR FUMÉ 6 MM 3,00 X 10,60 - COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²		96,20	96,20
COTAÇÃO	09	KIT PERGOLADO - POLICARBONATO ALVEOLAR FUME 6 MM - INCLUSO CHAPA, BARRA DE EMENDA, PERFIL U EM ALUMÍNIO, PARAFUSOS AUTO BROCANTE 1 1/2, ESPUMA DE VEDAÇÃO 40 MM E FITA ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1	96,20	96,20

13/06/2024

Data

 Responsável Técnico:
CREA/CAU:

 Sarah Dutra
123628-3