



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>					-	<b>195.578,64</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>					-	<b>192.262,86</b>	
1.1.0.1.	Composição	COMP-02	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	MÊS	12,00	8.627,07	BDI 1	11.026,26	132.315,12	RA
1.1.0.2.	Composição	COMP-03	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA E INSTALADA	UNIDADE	1,00	485,26	BDI 1	620,21	620,21	RA
1.1.0.3.	Composição	COMP-04	PLACA DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	UNIDADE	1,00	485,26	BDI 1	620,21	620,21	RA
1.1.0.4.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	24,00	650,39	BDI 1	831,26	19.950,24	RA
1.1.0.5.	Composição	COMP-05	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABATIPO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2 METROS	M	136,00	46,95	BDI 1	60,01	8.161,36	RA
1.1.0.6.	Composição	COMP-01	TAPUME COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6mm E TABUAS DE PINUS PARA ESTRUTURA	M²	285,60	70,33	BDI 1	89,89	25.672,58	RA
1.1.0.7.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	160,73	BDI 1	205,43	205,43	RA
1.1.0.8.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	212,35	BDI 1	271,40	271,40	RA
1.1.0.9.	SINAPI	101507	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPÔR, CABO DE 25 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	2.249,80	BDI 1	2.875,47	2.875,47	RA
1.1.0.10.	SINAPI-I	12366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN	1,00	1.229,04	BDI 1	1.570,84	1.570,84	RA
<b>1.2.</b>			<b>PREPARAÇÃO DO TERRENO</b>					-	<b>3.315,78</b>	
1.2.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.014,00	2,56	BDI 1	3,27	3.315,78	RA
<b>2.</b>			<b>ELEMENTOS ESTRUTURAIS</b>					-	<b>443.201,36</b>	
<b>2.1.</b>			<b>INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO</b>					-	<b>65.746,31</b>	
2.1.0.1.	SINAPI	101265	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	M3	107,30	31,35	BDI 1	40,07	4.299,51	RA
2.1.0.2.	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	54,55	172,41	BDI 1	220,36	12.020,64	RA
2.1.0.3.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	81,83	155,74	BDI 1	199,05	16.288,26	RA

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
2.1.0.4.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	60,61	41,62	BDI 1	53,19	3.223,85	RA
2.1.0.5.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	310,70	13,69	BDI 1	17,50	5.437,25	RA
2.1.0.6.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	288,60	12,16	BDI 1	15,54	4.484,84	RA
2.1.0.7.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	102,60	10,31	BDI 1	13,18	1.352,27	RA
2.1.0.8.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	150,20	19,49	BDI 1	24,91	3.741,48	RA
2.1.0.9.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	14,36	811,74	BDI 1	1.037,48	14.898,21	RA
<b>2.2.</b>			<b>INFRAESTRUTURA - CASA DE MÁQUINAS</b>					-	<b>2.088,68</b>	
2.2.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,67	101,41	BDI 1	129,61	86,84	RA
2.2.0.2.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	7,58	91,14	BDI 1	116,49	882,99	RA
2.2.0.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,80	13,69	BDI 1	17,50	276,50	RA
2.2.0.4.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,40	12,16	BDI 1	15,54	68,38	RA
2.2.0.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9,60	19,49	BDI 1	24,91	239,14	RA
2.2.0.6.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,55	760,83	BDI 1	972,42	534,83	RA
<b>2.3.</b>			<b>INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME</b>					-	<b>67.545,81</b>	
2.3.0.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	51,09	51,30	BDI 1	65,57	3.349,97	RA
2.3.0.2.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	254,38	91,14	BDI 1	116,49	29.632,73	RA
2.3.0.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	163,90	13,69	BDI 1	17,50	2.868,25	RA
2.3.0.4.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	420,00	12,16	BDI 1	15,54	6.526,80	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
2.3.0.5.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	162,80	10,31	BDI 1	13,18	2.145,70	RA
2.3.0.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	238,80	19,49	BDI 1	24,91	5.948,51	RA
2.3.0.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	17,17	778,03	BDI 1	994,40	17.073,85	RA
<b>2.4.</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME</b>					-	<b>6.205,00</b>	
2.4.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	100,00	48,55	BDI 1	62,05	6.205,00	RA
<b>2.5.</b>			<b>SUPERESTRUTURA - VIGAS COBERTURA</b>					-	<b>56.486,28</b>	
2.5.0.1.	SINAPI	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	148,35	162,15	BDI 1	207,24	30.744,05	RA
2.5.0.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	68,70	12,67	BDI 1	16,19	1.112,25	RA
2.5.0.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	287,90	11,77	BDI 1	15,04	4.330,02	RA
2.5.0.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	507,50	10,47	BDI 1	13,38	6.790,35	RA
2.5.0.5.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	529,50	8,77	BDI 1	11,21	5.935,70	RA
2.5.0.6.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,50	8,48	BDI 1	10,84	525,74	RA
2.5.0.7.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	405,30	13,61	BDI 1	17,39	7.048,17	RA
-	Composição	COMP-08	CONCRETAGEM DE VIGAS FCK=30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	28,90	-	BDI 1	-	-	RA
<b>2.6.</b>			<b>SUPERESTRUTURA - LAJES COBERTURA</b>					-	<b>80.086,10</b>	
2.6.0.1.	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	80,62	71,91	BDI 1	91,91	7.409,78	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
2.6.0.2.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	452,20	12,12	BDI 1	15,49	7.004,58	RA
2.6.0.3.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	47,80	11,26	BDI 1	14,39	687,84	RA
2.6.0.4.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	250,10	10,01	BDI 1	12,79	3.198,78	RA
2.6.0.5.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	741,20	13,06	BDI 1	16,69	12.370,63	RA
2.6.0.6.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	130,83	228,78	BDI 1	292,40	38.254,69	RA
2.6.0.7.	Composição	COMP-07	CONCRETAGEM DE VIGAS, PILARES E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	12,09	722,21	BDI 1	923,06	11.159,80	RA
<b>2.7.</b>			<b>SUPERESTRUTURA - RESERVATÓRIO</b>					-	<b>8.145,09</b>	
2.7.0.1.	SINAPI	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	10,96	162,15	BDI 1	207,24	2.271,35	RA
2.7.0.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,80	11,77	BDI 1	15,04	583,55	RA
2.7.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,90	10,47	BDI 1	13,38	413,44	RA
2.7.0.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,80	8,77	BDI 1	11,21	121,07	RA
2.7.0.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,70	13,61	BDI 1	17,39	516,48	RA
2.7.0.6.	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	9,43	71,91	BDI 1	91,91	866,71	RA
2.7.0.7.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,20	12,12	BDI 1	15,49	235,45	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
2.7.0.8.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,70	13,06	BDI 1	16,69	395,55	RA
2.7.0.9.	Composição	COMP-07	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,97	722,21	BDI 1	923,06	2.741,49	RA
<b>2.8.</b>			<b>CLARABOIA</b>					-	<b>2.467,46</b>	
2.8.0.1.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	12,44	66,52	BDI 1	85,02	1.057,65	RA
2.8.0.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	12,44	8,24	BDI 1	10,53	130,99	RA
2.8.0.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	12,44	36,43	BDI 1	46,56	579,21	RA
2.8.0.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	12,44	3,61	BDI 1	4,61	57,35	RA
2.8.0.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	12,44	12,13	BDI 1	15,50	192,82	RA
2.8.0.6.	SINAPI	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	5,40	65,12	BDI 1	83,23	449,44	RA
<b>2.9.</b>			<b>PRUMADA GERAL - PILARES</b>					-	<b>40.523,86</b>	
2.9.0.1.	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	49,24	81,24	BDI 1	103,83	5.112,59	RA
2.9.0.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	636,02	10,47	BDI 1	13,38	8.509,95	RA
2.9.0.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	308,90	8,77	BDI 1	11,21	3.462,77	RA
2.9.0.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	423,60	13,61	BDI 1	17,39	7.366,40	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
2.9.0.5.	Composição	COMP-09	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	17,45	720,63	BDI 1	921,04	16.072,15	RA
<b>2.10.</b>			<b>ESTRUTURAL PISCINA</b>					-	<b>113.906,77</b>	
2.10.0.1.	SINAPI	101265	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	M3	227,50	31,35	BDI 1	40,07	9.115,93	RA
2.10.0.2.	Composição	COMP-19	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA H=20CM, ASSENTAMENTO SOBRE O SOLO, PARA EXECUÇÃO DE PISCINA	M2	203,94	32,61	BDI 1	41,68	8.500,22	RA
2.10.0.3.	SINAPI	100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	1.921,50	13,59	BDI 1	17,37	33.376,46	RA
2.10.0.4.	SINAPI	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	303,90	12,55	BDI 1	16,04	4.874,56	RA
2.10.0.5.	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	483,24	11,14	BDI 1	14,24	6.881,34	RA
2.10.0.6.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	82,20	16,38	BDI 1	20,94	1.721,27	RA
2.10.0.7.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	154,94	42,93	BDI 1	54,87	8.501,56	RA
2.10.0.8.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	36,45	711,00	BDI 1	908,73	33.123,21	RA
2.10.0.9.	Composição	COMP-21	ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, PARA BASE DE RAMPAS E ACESSOS.	M2	23,90	79,54	BDI 1	101,66	2.429,67	RA
2.10.0.10.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	16,38	118,78	BDI 1	151,81	2.486,65	RA
2.10.0.11.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,43	1.073,93	BDI 1	1.372,59	590,21	RA
2.10.0.12.	Composição	COMP-36	PISO EM CONCRETO 20MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 5CM - COM MALHA DE AÇO 4,2MM	M²	26,64	67,72	BDI 1	86,55	2.305,69	RA
<b>3.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>79.224,43</b>	
<b>3.1.</b>			<b>ELETRODUTOS</b>					-	<b>20.275,79</b>	
3.1.0.1.	SINAPI-I	40400	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIÂMETRO 25 MM	M	114,58	1,36	BDI 1	1,74	199,37	RA
3.1.0.2.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	112,09	18,52	BDI 1	23,67	2.653,17	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
3.1.0.3.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	116,73	19,85	BDI 1	25,37	2.961,44	RA
3.1.0.4.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,78	17,04	BDI 1	21,78	2.194,99	RA
3.1.0.5.	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	162,88	16,18	BDI 1	20,68	3.368,36	RA
3.1.0.6.	Composição	COMP-22	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 16 MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	441,83	15,76	BDI 1	20,14	8.898,46	RA
<b>3.2.</b>			<b>CABEAMENTO</b>					-	<b>29.714,27</b>	
3.2.0.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.394,70	4,69	BDI 1	5,99	14.344,25	RA
3.2.0.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	213,60	7,25	BDI 1	9,27	1.980,07	RA
3.2.0.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	652,60	10,12	BDI 1	12,93	8.438,12	RA
3.2.0.4.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,30	18,09	BDI 1	23,12	2.087,74	RA
3.2.0.5.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	85,70	26,15	BDI 1	33,42	2.864,09	RA
<b>3.3.</b>			<b>CAIXAS DE PASSAGEM E DE EMBUTIR</b>					-	<b>920,55</b>	
3.3.0.1.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	93,00	2,53	BDI 1	3,23	300,39	RA
3.3.0.2.	SINAPI-I	2557	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	UN	18,00	2,97	BDI 1	3,80	68,40	RA
3.3.0.3.	SINAPI-I	1873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	68,00	5,04	BDI 1	6,44	437,92	RA
3.3.0.4.	SINAPI-I	39812	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM	UN	1,00	89,07	BDI 1	113,84	113,84	RA
<b>3.4.</b>			<b>DISJUNTORES E INTERRUPTORES</b>					-	<b>1.600,95</b>	
3.4.0.1.	SINAPI-I	39470	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	UN	4,00	79,73	BDI 1	101,90	407,60	RA
3.4.0.2.	SINAPI-I	39456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	146,12	BDI 1	186,76	186,76	RA

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
3.4.0.3.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,37	BDI 1	14,53	58,12	RA
3.4.0.4.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	13,49	BDI 1	17,24	137,92	RA
3.4.0.5.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	13,49	BDI 1	17,24	17,24	RA
3.4.0.6.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	21,90	BDI 1	27,99	251,91	RA
3.4.0.7.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	155,82	BDI 1	199,15	199,15	RA
3.4.0.8.	SINAPI-I	38063	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,00	10,79	BDI 1	13,79	13,79	RA
3.4.0.9.	SINAPI-I	38062	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	9,00	7,93	BDI 1	10,14	91,26	RA
3.4.0.10.	SINAPI-I	38069	INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	1,00	17,59	BDI 1	22,48	22,48	RA
3.4.0.11.	SINAPI-I	38068	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	2,00	16,28	BDI 1	20,81	41,62	RA
3.4.0.12.	SINAPI-I	38071	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	2,00	19,46	BDI 1	24,87	49,74	RA
3.4.0.13.	SINAPI-I	38080	INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	3,00	32,17	BDI 1	41,12	123,36	RA
<b>3.5.</b>			<b>TOMADAS</b>					-	<b>2.596,62</b>	
3.5.0.1.	SINAPI-I	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	38,00	10,33	BDI 1	13,20	501,60	RA
3.5.0.2.	SINAPI-I	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	18,00	17,89	BDI 1	22,87	411,66	RA
3.5.0.3.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	63,14	BDI 1	80,70	484,20	RA
3.5.0.4.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	68,04	BDI 1	86,96	86,96	RA
3.5.0.5.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	59,28	BDI 1	75,77	151,54	RA
3.5.0.6.	SINAPI-I	7552	PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4"	UN	16,00	40,42	BDI 1	51,66	826,56	RA
3.5.0.7.	SINAPI-I	38084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	6,00	17,49	BDI 1	22,35	134,10	RA
<b>3.6.</b>			<b>ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA + EXAUSTOR</b>					-	<b>19.635,71</b>	
3.6.0.1.	Composição	COMP-25	INSTALAÇÃO E MATERIAL DAS LUMINÁRIAS E EXAUSTOR	UND	1,00	15.363,20	BDI 1	19.635,71	19.635,71	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
<b>3.7.</b>			<b>PADRÃO DE ENTRADA E QUADROS</b>					-	<b>4.480,54</b>	
3.7.0.1.	SINAPI-I	41195	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	584,34	BDI 1	746,84	746,84	RA
3.7.0.2.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	549,60	BDI 1	702,44	702,44	RA
3.7.0.3.	SINAPI	101534	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.520,84	BDI 1	1.943,79	1.943,79	RA
3.7.0.4.	SINAPI-I	39804	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	108,55	BDI 1	138,74	138,74	RA
3.7.0.5.	SINAPI-I	39807	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	742,30	BDI 1	948,73	948,73	RA
<b>4.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSANITÁRIAS</b>					-	<b>163.878,78</b>	
<b>4.1.</b>			<b>ESGOTO SANITÁRIO</b>					-	<b>8.476,86</b>	
4.1.0.1.	SINAPI-I	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	1,00	379,90	BDI 1	485,55	485,55	RA
4.1.0.2.	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00	454,65	BDI 1	581,09	2.905,45	RA
4.1.0.3.	SINAPI-I	11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	13,00	45,00	BDI 1	57,51	747,63	RA
4.1.0.4.	SINAPI-I	20087	CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	9,46	BDI 1	12,09	24,18	RA
4.1.0.5.	SINAPI-I	20088	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	11,44	BDI 1	14,62	29,24	RA
4.1.0.6.	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	21,41	BDI 1	27,36	54,72	RA
4.1.0.7.	SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	39,96	BDI 1	51,07	204,28	RA
4.1.0.8.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	10,32	BDI 1	13,19	303,37	RA
4.1.0.9.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	14,54	BDI 1	18,58	74,32	RA

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
4.1.0.10.	SINAPI	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	19,65	BDI 1	25,11	100,44	RA
4.1.0.11.	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	27,34	BDI 1	34,94	69,88	RA
4.1.0.12.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	10,12	BDI 1	12,93	232,74	RA
4.1.0.13.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	26,00	13,89	BDI 1	17,75	461,50	RA
4.1.0.14.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	38,72	BDI 1	49,49	49,49	RA
4.1.0.15.	SINAPI-I	3666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	3,36	BDI 1	4,29	17,16	RA
4.1.0.16.	SINAPI-I	3670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00	21,39	BDI 1	27,34	164,04	RA
4.1.0.17.	SINAPI	89692	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	90,25	BDI 1	115,35	461,40	RA
4.1.0.18.	SINAPI-I	3875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	37,00	2,94	BDI 1	3,76	139,12	RA
4.1.0.19.	SINAPI-I	3898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	16,00	5,97	BDI 1	7,63	122,08	RA
4.1.0.20.	SINAPI-I	3899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	33,00	5,84	BDI 1	7,46	246,18	RA
4.1.0.21.	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	28,02	BDI 1	35,81	35,81	RA
4.1.0.22.	SINAPI-I	39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	5,00	8,12	BDI 1	10,38	51,90	RA
4.1.0.23.	SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	52,97	BDI 1	67,70	1.218,60	RA
4.1.0.24.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00	15,35	BDI 1	19,62	176,58	RA
4.1.0.25.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	39,59	BDI 1	50,60	101,20	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
<b>4.2.</b>			<b>TUBO DE ESGOTO SANITÁRIO</b>					-	<b>6.562,87</b>	
4.2.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,63	20,89	BDI 1	26,70	337,22	RA
4.2.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	50,84	26,14	BDI 1	33,41	1.698,56	RA
4.2.0.3.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,30	32,47	BDI 1	41,50	634,95	RA
4.2.0.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	83,63	36,41	BDI 1	46,54	3.892,14	RA
<b>4.3.</b>			<b>FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO</b>					-	<b>19.040,30</b>	
4.3.0.1.	SINAPI	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	6.713,96	BDI 1	8.581,11	8.581,11	RA
4.3.0.2.	SINAPI	98060	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	5.218,99	BDI 1	6.670,39	6.670,39	RA
4.3.0.3.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	2.964,40	BDI 1	3.788,80	3.788,80	RA
<b>4.4.</b>			<b>ÁGUA FRIA</b>					-	<b>14.041,35</b>	
4.4.0.1.	SINAPI-I	65	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	31,00	0,75	BDI 1	0,96	29,76	RA
4.4.0.2.	SINAPI-I	108	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	3,00	1,51	BDI 1	1,93	5,79	RA
4.4.0.3.	SINAPI-I	829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7,00	0,80	BDI 1	1,02	7,14	RA
4.4.0.4.	SINAPI-I	812	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	1,78	BDI 1	2,28	4,56	RA
4.4.0.5.	SINAPI-I	819	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	3,09	BDI 1	3,95	3,95	RA
4.4.0.6.	SINAPI	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	27,00	6,53	BDI 1	8,35	225,45	RA

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
4.4.0.7.	SINAPI	94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00	7,35	BDI 1	9,39	84,51	RA
4.4.0.8.	SINAPI	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	11,96	BDI 1	15,29	61,16	RA
4.4.0.9.	SINAPI-I	38026	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	13,94	BDI 1	17,82	17,82	RA
4.4.0.10.	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	10,10	BDI 1	12,91	258,20	RA
4.4.0.11.	SINAPI	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	14,22	BDI 1	18,17	72,68	RA
4.4.0.12.	SINAPI-I	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	0,61	BDI 1	0,78	1,56	RA
4.4.0.13.	SINAPI-I	3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10,00	2,05	BDI 1	2,62	26,20	RA
4.4.0.14.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	12,13	BDI 1	15,50	325,50	RA
4.4.0.15.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,95	BDI 1	19,11	19,11	RA
4.4.0.16.	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	12,18	BDI 1	15,57	31,14	RA
4.4.0.17.	SINAPI-I	3870	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	UN	9,00	5,55	BDI 1	7,09	63,81	RA
4.4.0.18.	SINAPI-I	6013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	UN	2,00	100,32	BDI 1	128,22	256,44	RA
4.4.0.19.	SINAPI-I	6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	11,00	81,95	BDI 1	104,74	1.152,14	RA
4.4.0.20.	SINAPI-I	11718	REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4"	UN	9,00	16,79	BDI 1	21,46	193,14	RA
4.4.0.21.	SINAPI-I	11674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	2,00	23,12	BDI 1	29,55	59,10	RA
4.4.0.22.	SINAPI-I	11675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	3,00	36,70	BDI 1	46,91	140,73	RA
4.4.0.23.	SINAPI-I	11676	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,00	49,09	BDI 1	62,74	62,74	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
4.4.0.24.	Cotação	COT-28	VALVULA PARA CHUVEIRO DE ALTA PRESSAO	UNIDADE	9,00	742,90	BDI 2	867,11	7.803,99	RA
4.4.0.25.	SINAPI-I	7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	11,00	5,65	BDI 1	7,22	79,42	RA
4.4.0.26.	SINAPI-I	7128	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	7,33	BDI 1	9,37	9,37	RA
4.4.0.27.	SINAPI-I	7139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	5,00	1,02	BDI 1	1,30	6,50	RA
4.4.0.28.	SINAPI-I	7140	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	6,00	3,19	BDI 1	4,08	24,48	RA
4.4.0.29.	SINAPI-I	7141	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	2,00	7,79	BDI 1	9,96	19,92	RA
4.4.0.30.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	18,78	BDI 1	24,00	216,00	RA
4.4.0.31.	SINAPI-I	7602	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)	UN	1,00	55,33	BDI 1	70,72	70,72	RA
4.4.0.32.	SINAPI	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	1.059,51	BDI 1	1.354,16	2.708,32	RA
<b>4.5.</b>			<b>TUBO HIDRÁULICA</b>					-	<b>4.411,38</b>	
4.5.0.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	160,21	11,75	BDI 1	15,02	2.406,35	RA
4.5.0.2.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	70,20	17,55	BDI 1	22,43	1.574,59	RA
4.5.0.3.	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	14,15	23,80	BDI 1	30,42	430,44	RA
<b>4.6.</b>			<b>ÁGUA PLUVIAL</b>					-	<b>28.454,32</b>	
4.6.0.1.	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	35,00	25,87	BDI 1	33,06	1.157,10	RA
4.6.0.2.	SINAPI-I	3844	LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM	UN	1,00	157,30	BDI 1	201,05	201,05	RA
4.6.0.3.	SINAPI	89679	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	107,75	BDI 1	137,72	275,44	RA
4.6.0.4.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	19,00	32,89	BDI 1	42,04	798,76	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
4.6.0.5.	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	33,80	BDI 1	43,20	259,20	RA
4.6.0.6.	SINAPI	89559	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	58,47	BDI 1	74,73	149,46	RA
4.6.0.7.	SINAPI	104175	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	122,96	BDI 1	157,16	314,32	RA
4.6.0.8.	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8,00	28,02	BDI 1	35,81	286,48	RA
4.6.0.9.	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6,00	454,65	BDI 1	581,09	3.486,54	RA
4.6.0.10.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	63,49	81,39	BDI 1	104,02	6.604,23	RA
4.6.0.11.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	74,83	29,77	BDI 1	38,05	2.847,28	RA
4.6.0.12.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	44,61	61,41	BDI 1	78,49	3.501,44	RA
4.6.0.13.	SINAPI-I	41930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	M	33,12	119,03	BDI 1	152,13	5.038,55	RA
4.6.0.14.	Composição	COMP-26	INSTALAÇÃO E MATERIAL TUBOS RETANGULAR PVC 100X65MM E JOELHO DE TRANSIÇÃO 100X65X100MM	UND	1,00	2.355,60	BDI 1	3.010,69	3.010,69	RA
4.6.0.15.	SINAPI	102611	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	409,81	BDI 1	523,78	523,78	RA
<b>4.7.</b>			<b>HIDRAULICA E INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA DA PISCINA</b>					-	<b>59.643,78</b>	
4.7.0.1.	Cotação	COT-23	QUADRO DE COMANDO DIGITAL VAPOR	UNIDADE	1,00	864,49	BDI 2	1.009,03	1.009,03	RA
4.7.0.2.	Cotação	COT-21	TROCADOR DE CALOR PARA PISCINA	UNIDADE	1,00	29.476,31	BDI 2	34.404,75	34.404,75	RA
4.7.0.3.	Cotação	COT-19	BOMBA PARA PISCINA 3CV	UNIDADE	1,00	2.547,90	BDI 2	2.973,91	2.973,91	RA
4.7.0.4.	Cotação	COT-39	BOMBA PARA PISCINA 1CV	UNIDADE	1,00	678,90	BDI 2	792,41	792,41	RA
4.7.0.5.	SINAPI	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	13,78	BDI 1	17,61	70,44	RA
4.7.0.6.	SINAPI	105140	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	22,82	BDI 1	29,17	58,34	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
4.7.0.7.	SINAPI	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	25,48	BDI 1	32,57	358,27	RA
4.7.0.8.	SINAPI-I	11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	1,00	45,00	BDI 1	57,51	57,51	RA
4.7.0.9.	SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	25,54	BDI 1	32,64	228,48	RA
4.7.0.10.	SINAPI	89507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	40,24	BDI 1	51,43	565,73	RA
4.7.0.11.	SINAPI	94683	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	23,00	63,98	BDI 1	81,77	1.880,71	RA
4.7.0.12.	Cotação	COT-29	DISPOSITIVO DE RETORNO PARA PISCINA	UNIDADE	8,00	48,12	BDI 2	56,17	449,36	RA
4.7.0.13.	Cotação	COT-30	DRENO DE FUNDO PARA PISCINA	UNIDADE	4,00	218,49	BDI 2	255,02	1.020,08	RA
4.7.0.14.	Cotação	COT-20	FILTRO PARA PISCINA	UNIDADE	1,00	1.359,90	BDI 2	1.587,28	1.587,28	RA
4.7.0.15.	SINAPI	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	87,21	BDI 1	111,46	222,92	RA
4.7.0.16.	SINAPI-I	3864	LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	11,29	BDI 1	14,43	14,43	RA
4.7.0.17.	Cotação	COT-31	RALO PARA PISCINA	UNIDADE	4,00	70,74	BDI 2	82,57	330,28	RA
4.7.0.18.	Cotação	COT-32	SKIMMER PARA PISCINA	UNIDADE	4,00	467,61	BDI 2	545,79	2.183,16	RA
4.7.0.19.	SINAPI-I	7142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	3,00	8,15	BDI 1	10,42	31,26	RA
4.7.0.20.	SINAPI-I	7143	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	12,00	26,16	BDI 1	33,44	401,28	RA
4.7.0.21.	SINAPI-I	7144	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	7,00	48,53	BDI 1	62,03	434,21	RA
4.7.0.22.	SINAPI-I	9897	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	23,35	BDI 1	29,84	29,84	RA
4.7.0.23.	SINAPI-I	9910	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	60,76	BDI 1	77,66	232,98	RA
4.7.0.24.	SINAPI-I	9909	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	123,75	BDI 1	158,16	316,32	RA
4.7.0.25.	SINAPI-I	1195	CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	10,09	BDI 1	12,90	51,60	RA
4.7.0.26.	SINAPI	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	108,81	BDI 1	139,07	834,42	RA
4.7.0.27.	SINAPI-I	10232	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO	UN	1,00	207,67	BDI 1	265,42	265,42	RA
4.7.0.28.	SINAPI-I	9871	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	56,95	35,57	BDI 1	45,46	2.588,95	RA
4.7.0.29.	SINAPI-I	9873	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	92,68	21,46	BDI 1	27,43	2.542,21	RA
4.7.0.30.	SINAPI-I	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	26,87	13,04	BDI 1	16,67	447,92	RA
4.7.0.31.	Cotação	COT-33	BOTÃO DE EMERGÊNCIA	UNIDADE	1,00	29,62	BDI 2	34,57	34,57	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
4.7.0.32.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	2,00	2,53	BDI 1	3,23	6,46	RA
4.7.0.33.	SINAPI-I	2557	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	UN	5,00	2,97	BDI 1	3,80	19,00	RA
4.7.0.34.	SINAPI-I	813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	3,58	BDI 1	4,58	22,90	RA
4.7.0.35.	SINAPI	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	6,53	BDI 1	8,35	50,10	RA
4.7.0.36.	SINAPI-I	3863	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	3,69	BDI 1	4,72	23,60	RA
4.7.0.37.	Cotação	COT-25	LED 9W PARA PISCINA	UNIDADE	5,00	491,40	BDI 2	573,56	2.867,80	RA
4.7.0.38.	SINAPI-I	39804	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	108,55	BDI 1	138,74	138,74	RA
4.7.0.39.	SINAPI-I	2678	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	M	21,86	2,84	BDI 1	3,63	79,35	RA
4.7.0.40.	SINAPI-I	2675	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM	M	1,75	7,94	BDI 1	10,15	17,76	RA
<b>4.8.</b>			<b>INSTALAÇÃO E MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO</b>					-	<b>23.247,92</b>	
4.8.0.1.	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	10,10	BDI 1	12,91	38,73	RA
4.8.0.2.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	9,44	BDI 1	12,07	603,50	RA
4.8.0.3.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	7,46	BDI 1	9,53	38,12	RA
4.8.0.4.	SINAPI-I	3870	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	UN	8,00	5,55	BDI 1	7,09	56,72	RA
4.8.0.5.	Cotação	COT-24	AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS	UNIDADE	2,00	5.999,00	BDI 2	7.002,03	14.004,06	RA
4.8.0.6.	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN	1,00	2.545,85	BDI 1	3.253,85	3.253,85	RA
4.8.0.7.	SINAPI	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN	1,00	4.109,96	BDI 1	5.252,94	5.252,94	RA
<b>5.</b>			<b>NÍVEL -165 - SUBSOLO SALA DE MAQUINAS</b>					-	<b>7.436,22</b>	
<b>5.1.</b>			<b>REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS E PISOS</b>					-	<b>4.816,70</b>	
5.1.0.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	6,00	94,49	BDI 1	120,77	724,62	RA
5.1.0.2.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	6,00	33,36	BDI 1	42,64	255,84	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
5.1.0.3.	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,50	107,02	BDI 1	136,78	2.256,87	RA
5.1.0.4.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	6,00	32,56	BDI 1	41,61	249,66	RA
5.1.0.5.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	16,50	8,24	BDI 1	10,53	173,75	RA
5.1.0.6.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	16,50	36,43	BDI 1	46,56	768,24	RA
5.1.0.7.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	6,00	7,30	BDI 1	9,33	55,98	RA
5.1.0.8.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	6,00	43,26	BDI 1	55,29	331,74	RA
<b>5.2.</b>			<b>ACABAMENTOS FINOS - SALA DE MÁQUINAS</b>					-	<b>2.619,52</b>	
5.2.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	16,50	3,61	BDI 1	4,61	76,07	RA
5.2.0.2.	Composição	COMP-06	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE EDIFICAÇÕES, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	16,50	21,12	BDI 1	26,99	445,34	RA
5.2.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	16,50	12,13	BDI 1	15,50	255,75	RA
5.2.0.4.	SINAPI	104597	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	M2	6,00	135,68	BDI 1	173,41	1.040,46	RA
5.2.0.5.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	6,00	4,58	BDI 1	5,85	35,10	RA
5.2.0.6.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	6,00	22,26	BDI 1	28,45	170,70	RA
5.2.0.7.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	6,00	12,51	BDI 1	15,99	95,94	RA
5.2.0.8.	Cotação	COT-48	ESCALADA MARINHEIRO PARA SALA DE MÁQUINAS	UNIDADE	1,00	428,51	BDI 2	500,16	500,16	RA
<b>6.</b>			<b>PISCINA</b>					-	<b>182.945,53</b>	
<b>6.1.</b>			<b>COMPONENTES DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA</b>					-	<b>61.179,75</b>	
6.1.0.1.	Cotação	COT-02	ENROLADOR PARA CAPA TÉRMICA	UNIDADE	1,00	3.849,86	BDI 2	4.493,56	4.493,56	RA
6.1.0.2.	Cotação	COT-38	CAPA TÉRMICA PARA PISCINA (2 UNIDADES)	UNIDADE	1,00	4.598,40	BDI 2	5.367,25	5.367,25	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
6.1.0.3.	Cotação	COT-03	CADEIRA DE TRANSFERENCIA PARA ACESSO A PISCINA	UNIDADE	1,00	24.000,00	BDI 2	28.012,80	28.012,80	RA
6.1.0.4.	Cotação	COT-47	ILUMINAÇÃO DA PISCINA	UNIDADE	5,00	111,54	BDI 2	130,19	650,95	RA
6.1.0.5.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	35,30	BDI 1	45,12	135,36	RA
6.1.0.6.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	31,74	473,96	BDI 1	605,77	19.227,14	RA
6.1.0.7.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	27,89	92,37	BDI 1	118,06	3.292,69	RA
<b>6.2.</b>			<b>ACABAMENTO E REVESTIMENTOS PISCINA</b>					-	<b>121.765,78</b>	
6.2.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	48,27	4,60	BDI 1	5,88	283,83	RA
6.2.0.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	48,27	54,49	BDI 1	69,64	3.361,52	RA
6.2.0.3.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	184,42	60,44	BDI 1	77,25	14.246,45	RA
6.2.0.4.	Composição	COMP-27	ASSENTAMENTO DO PISO E RODAPÉ DA PEDRA SÃO TOMÉ INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAIS	M²	28,20	284,47	BDI 1	363,58	10.252,96	RA
6.2.0.5.	Composição	COMP-28	ASSENTAMENTO DA PASTILHA E REJUNTAMENTO MÃO DE OBRA E MATERIAIS	M²	184,12	387,20	BDI 1	494,88	91.117,31	RA
6.2.0.6.	Composição	COMP-29	ASSENTAMENTO DA PEDRA SÃO TOMÉ PARA BORDA DE PISCINA MÃO DE OBRA E MATERIAIS	M²	9,92	197,47	BDI 1	252,39	2.503,71	RA
<b>7.</b>			<b>NÍVEL 0 - AMBIENTES COMUNS DA CLÍNICA   ARQUITETÔNICO</b>					-	<b>818.725,04</b>	
<b>7.1.</b>			<b>PISO BRUTO E CONTRAPISO</b>					-	<b>93.907,46</b>	
7.1.0.1.	Composição	COMP-30	PREPARAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO PISO (INCLUSO COMPACTAÇÃO DO SOLO, CAMADA DE BRITA 5CM E LONA)	UND	1,00	9.953,92	BDI 1	12.722,11	12.722,11	RA
7.1.0.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	496,82	94,49	BDI 1	120,77	60.000,95	RA
7.1.0.3.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	496,82	33,36	BDI 1	42,64	21.184,40	RA
<b>7.2.</b>			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>					-	<b>176.094,10</b>	

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
7.2.0.1.	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	625,69	107,02	BDI 1	136,78	85.581,88	RA
7.2.0.2.	Composição	COMP-35	ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL COM VERMICULITA EXPANDIDA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO NA SALA DE PICS	M²	45,98	134,69	BDI 1	172,15	7.915,46	RA
7.2.0.3.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	223,57	32,56	BDI 1	41,61	9.302,75	RA
7.2.0.4.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	123,68	11,72	BDI 1	14,98	1.852,73	RA
7.2.0.5.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.251,38	8,24	BDI 1	10,53	13.177,03	RA
7.2.0.6.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.251,38	36,43	BDI 1	46,56	58.264,25	RA
<b>7.3.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>28.541,19</b>	
7.3.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	605,97	3,61	BDI 1	4,61	2.793,52	RA
7.3.0.2.	Composição	COMP-06	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE EDIFICAÇÕES, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	605,97	21,12	BDI 1	26,99	16.355,13	RA
7.3.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	605,97	12,13	BDI 1	15,50	9.392,54	RA
<b>7.4.</b>			<b>01 - SALA DE FISIOTERAPIA E DEPOSITO</b>					-	<b>21.686,38</b>	
<b>7.4.1.</b>			<b>PISOS E ACABAMENTOS</b>					-	<b>11.313,62</b>	
7.4.1.1.	SINAPI	104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	2,00	150,73	BDI 1	192,65	385,30	RA
7.4.1.2.	Composição	COMP-10	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, COR AMADEIRADO CARVALHO, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	42,00	86,22	BDI 1	110,20	4.628,40	RA
7.4.1.3.	Composição	COMP-31	FORRO EM RÉGUAS DE PVC COR BRANCA, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	44,00	78,38	BDI 1	100,18	4.407,92	RA
7.4.1.4.	Composição	COMP-32	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAFORRO EM PVC BRANCO	M	33,57	12,59	BDI 1	16,09	540,14	RA
7.4.1.5.	Composição	COMP-13	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO FRISADO (10CM X 15MM X 2,20M)	M	31,07	34,04	BDI 1	43,51	1.351,86	RA
<b>7.4.2.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>4.308,25</b>	
7.4.2.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	91,47	3,61	BDI 1	4,61	421,68	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
7.4.2.2.	Composição	COMP-06	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE EDIFICAÇÕES, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	91,47	21,12	BDI 1	26,99	2.468,78	RA
7.4.2.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	91,47	12,13	BDI 1	15,50	1.417,79	RA
<b>7.4.3.</b>			<b>PORTAS E JANELAS</b>					-	<b>6.064,51</b>	
7.4.3.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,75	415,16	BDI 1	530,62	1.989,83	RA
7.4.3.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	3,10	92,69	BDI 1	118,47	367,26	RA
7.4.3.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	3,10	68,12	BDI 1	87,06	269,89	RA
7.4.3.4.	SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	1,00	283,13	BDI 1	361,87	361,87	RA
7.4.3.5.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,20	92,69	BDI 1	118,47	142,16	RA
7.4.3.6.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,20	68,12	BDI 1	87,06	104,47	RA
7.4.3.7.	SINAPI	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	943,76	BDI 1	1.206,22	1.206,22	RA
7.4.3.8.	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.000,90	BDI 1	1.279,25	1.279,25	RA
7.4.3.9.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	2,90	92,69	BDI 1	118,47	343,56	RA
<b>7.5.</b>			<b>02 - COPA</b>					-	<b>8.705,81</b>	
<b>7.5.1.</b>			<b>PISOS E ACABAMENTOS</b>					-	<b>3.356,81</b>	
7.5.1.1.	SINAPI	104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023 PE	M2	9,00	150,73	BDI 1	192,65	1.733,85	RA
7.5.1.2.	Composição	COMP-31	FORRO EM RÉGUAS DE PVC COR BRANCA, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	9,00	78,38	BDI 1	100,18	901,62	RA
7.5.1.3.	Composição	COMP-32	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAFORRO EM PVC BRANCO	M	12,76	12,59	BDI 1	16,09	205,31	RA
7.5.1.4.	Composição	COMP-13	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO FRISADO (10CM X 15MM X 2,20M)	M	11,86	34,04	BDI 1	43,51	516,03	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
<b>7.5.2.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>1.629,19</b>	
7.5.2.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	34,59	3,61	BDI 1	4,61	159,46	RA
7.5.2.2.	Composição	COMP-06	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE EDIFICAÇÕES, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	34,59	21,12	BDI 1	26,99	933,58	RA
7.5.2.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	34,59	12,13	BDI 1	15,50	536,15	RA
<b>7.5.3.</b>			<b>PORTAS E JANELAS</b>					-	<b>2.651,01</b>	
7.5.3.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,80	358,21	BDI 1	457,83	824,09	RA
7.5.3.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,80	92,69	BDI 1	118,47	213,25	RA
7.5.3.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,80	68,12	BDI 1	87,06	156,71	RA
7.5.3.4.	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.000,90	BDI 1	1.279,25	1.279,25	RA
7.5.3.5.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,50	92,69	BDI 1	118,47	177,71	RA
<b>7.5.4.</b>			<b>MOBILIÁRIO</b>					-	<b>1.068,80</b>	
7.5.4.1.	Cotação	COT-07	BALCAO COM PIA INOX	UNIDADE	1,00	703,00	BDI 2	820,54	820,54	RA
7.5.4.2.	Cotação	COT-08	FOGÃO ELÉTRICO COM DOIS PRATOS PORTÁTIL	UNIDADE	1,00	212,70	BDI 2	248,26	248,26	RA
<b>7.6.</b>			<b>03 - SALA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					-	<b>13.391,58</b>	
<b>7.6.1.</b>			<b>PISOS E ACABAMENTOS</b>					-	<b>6.659,68</b>	
7.6.1.1.	Composição	COMP-10	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, COR AMADEIRADO CARVALHO, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	26,00	86,22	BDI 1	110,20	2.865,20	RA
7.6.1.2.	Composição	COMP-31	FORRO EM RÉGUAS DE PVC COR BRANCA, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	26,00	78,38	BDI 1	100,18	2.604,68	RA
7.6.1.3.	Composição	COMP-32	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAFORRO EM PVC BRANCO	M	20,62	12,59	BDI 1	16,09	331,78	RA
7.6.1.4.	Composição	COMP-13	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO FRISADO (10CM X 15MM X 2,20M)	M	19,72	34,04	BDI 1	43,51	858,02	RA
<b>7.6.2.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>2.647,96</b>	
7.6.2.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	56,22	3,61	BDI 1	4,61	259,17	RA
7.6.2.2.	Composição	COMP-06	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE EDIFICAÇÕES, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	56,22	21,12	BDI 1	26,99	1.517,38	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
7.6.2.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	56,22	12,13	BDI 1	15,50	871,41	RA
<b>7.6.3.</b>			<b>PORTAS E JANELAS</b>					-	<b>4.083,94</b>	
7.6.3.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,75	415,16	BDI 1	530,62	1.989,83	RA
7.6.3.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	3,10	92,69	BDI 1	118,47	367,26	RA
7.6.3.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	3,10	68,12	BDI 1	87,06	269,89	RA
7.6.3.4.	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.000,90	BDI 1	1.279,25	1.279,25	RA
7.6.3.5.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,50	92,69	BDI 1	118,47	177,71	RA
<b>7.7.</b>			<b>04 - SALA DE PILATES E DEPÓSITO</b>					-	<b>31.577,80</b>	
<b>7.7.1.</b>			<b>PISOS E ACABAMENTOS</b>					-	<b>13.798,29</b>	
7.7.1.1.	SINAPI	104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	3,00	150,73	BDI 1	192,65	577,95	RA
7.7.1.2.	Composição	COMP-10	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, COR AMADEIRADO CARVALHO, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	53,00	86,22	BDI 1	110,20	5.840,60	RA
7.7.1.3.	Composição	COMP-31	FORRO EM RÉGUAS DE PVC COR BRANCA, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	53,00	78,38	BDI 1	100,18	5.309,54	RA
7.7.1.4.	Composição	COMP-32	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAFORRO EM PVC BRANCO	M	36,56	12,59	BDI 1	16,09	588,25	RA
7.7.1.5.	Composição	COMP-13	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO FRISADO (10CM X 15MM X 2,20M)	M	34,06	34,04	BDI 1	43,51	1.481,95	RA
<b>7.7.2.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>4.742,02</b>	
7.7.2.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	100,68	3,61	BDI 1	4,61	464,13	RA
7.7.2.2.	Composição	COMP-06	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE EDIFICAÇÕES, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	100,68	21,12	BDI 1	26,99	2.717,35	RA
7.7.2.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	100,68	12,13	BDI 1	15,50	1.560,54	RA
<b>7.7.3.</b>			<b>PORTAS E JANELAS</b>					-	<b>5.456,01</b>	

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
7.7.3.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,75	415,16	BDI 1	530,62	1.989,83	RA
7.7.3.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	3,10	92,69	BDI 1	118,47	367,26	RA
7.7.3.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	3,10	68,12	BDI 1	87,06	269,89	RA
7.7.3.4.	SINAPI	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	943,76	BDI 1	1.206,22	1.206,22	RA
7.7.3.5.	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.000,90	BDI 1	1.279,25	1.279,25	RA
7.7.3.6.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	2,90	92,69	BDI 1	118,47	343,56	RA
<b>7.7.4.</b>			<b>MOBILIÁRIO</b>					-	<b>7.581,48</b>	
7.7.4.1.	Composição	COMP-14	ESPELHO CRISTAL E = 4MM FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	M2	15,28	388,21	BDI 1	496,17	7.581,48	RA
<b>7.8.</b>			<b>05 - SALA DE PICS</b>					-	<b>14.971,42</b>	
<b>7.8.1.</b>			<b>PISOS E ACABAMENTOS</b>					-	<b>3.797,78</b>	
7.8.1.1.	Composição	COMP-10	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, COR AMADEIRADO CARVALHO, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	14,00	86,22	BDI 1	110,20	1.542,80	RA
7.8.1.2.	Composição	COMP-31	FORRO EM RÉGUAS DE PVC COR BRANCA, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	14,00	78,38	BDI 1	100,18	1.402,52	RA
7.8.1.3.	Composição	COMP-32	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAFORRO EM PVC BRANCO	M	14,96	12,59	BDI 1	16,09	240,71	RA
7.8.1.4.	Composição	COMP-13	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO FRISADO (10CM X 15MM X 2,20M)	M	14,06	34,04	BDI 1	43,51	611,75	RA
<b>7.8.2.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>2.024,83</b>	
7.8.2.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	42,99	3,61	BDI 1	4,61	198,18	RA
7.8.2.2.	Composição	COMP-06	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE EDIFICAÇÕES, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	42,99	21,12	BDI 1	26,99	1.160,30	RA
7.8.2.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	42,99	12,13	BDI 1	15,50	666,35	RA
<b>7.8.3.</b>			<b>PORTAS DE ACESSO</b>					-	<b>1.456,96</b>	

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
7.8.3.1.	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.000,90	BDI 1	1.279,25	1.279,25	RA
7.8.3.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,50	92,69	BDI 1	118,47	177,71	RA
<b>7.8.4.</b>			<b>MOBILIÁRIO</b>					-	<b>7.691,85</b>	
7.8.4.1.	Cotação	COT-04	ESCULTURA DE BUDA 80CM EM PEDRA	UNIDADE	1,00	6.590,00	BDI 2	7.691,85	7.691,85	RA
<b>7.9.</b>			<b>06 - VESTIÁRIO FEMININO</b>					-	<b>44.035,69</b>	
<b>7.9.1.</b>			<b>PISOS, ACABAMENTOS E DIVISÓRIAS</b>					-	<b>16.410,39</b>	
7.9.1.1.	SINAPI	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	21,38	342,67	BDI 1	437,97	9.363,80	RA
7.9.1.2.	SINAPI	104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	23,00	150,73	BDI 1	192,65	4.430,95	RA
7.9.1.3.	Composição	COMP-31	FORRO EM RÉGUAS DE PVC COR BRANCA, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	23,00	78,38	BDI 1	100,18	2.304,14	RA
7.9.1.4.	Composição	COMP-32	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAFORRO EM PVC BRANCO	M	19,36	12,59	BDI 1	16,09	311,50	RA
<b>7.9.2.</b>			<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>					-	<b>6.072,81</b>	
7.9.2.1.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	7,50	32,56	BDI 1	41,61	312,08	RA
7.9.2.2.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	55,19	81,67	BDI 1	104,38	5.760,73	RA
<b>7.9.3.</b>			<b>PORTAS E JANELAS</b>					-	<b>14.072,94</b>	
7.9.3.1.	SINAPI-I	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	7,92	1.005,87	BDI 1	1.285,60	10.181,95	RA
7.9.3.2.	SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	4,00	283,13	BDI 1	361,87	1.447,48	RA
7.9.3.3.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	4,80	92,69	BDI 1	118,47	568,66	RA
7.9.3.4.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	4,80	68,12	BDI 1	87,06	417,89	RA
7.9.3.5.	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.000,90	BDI 1	1.279,25	1.279,25	RA

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>										
									<b>2.334.918,25</b>	
7.9.3.6.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,50	92,69	BDI 1	118,47	177,71	RA
<b>7.9.4.</b>			<b>MOBILIÁRIO</b>					-	<b>7.479,55</b>	
7.9.4.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	526,82	BDI 1	673,33	2.019,99	RA
7.9.4.2.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	713,07	BDI 1	911,37	2.734,11	RA
7.9.4.3.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	92,75	BDI 1	118,54	474,16	RA
7.9.4.4.	Cotação	COT-18	ARMARIO VESTIARIO	UNIDADE	1,00	1.021,37	BDI 2	1.192,14	1.192,14	RA
7.9.4.5.	Composição	COMP-14	ESPELHO CRISTAL E = 4MM FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	M2	1,53	388,21	BDI 1	496,17	759,14	RA
7.9.4.6.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	47,32	BDI 1	60,48	60,48	RA
7.9.4.7.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	3,00	47,32	BDI 1	60,48	181,44	RA
7.9.4.8.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	45,45	BDI 1	58,09	58,09	RA
<b>7.10.</b>			<b>07 - VESTIÁRIO MASCULINO</b>					-	<b>45.732,68</b>	
<b>7.10.1.</b>			<b>PISOS E ACABAMENTOS</b>					-	<b>16.410,39</b>	
7.10.1.1.	SINAPI	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	21,38	342,67	BDI 1	437,97	9.363,80	RA
7.10.1.2.	SINAPI	104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023 PE	M2	23,00	150,73	BDI 1	192,65	4.430,95	RA
7.10.1.3.	Composição	COMP-31	FORRO EM RÉGUAS DE PVC COR BRANCA, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	23,00	78,38	BDI 1	100,18	2.304,14	RA
7.10.1.4.	Composição	COMP-32	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAFORRO EM PVC BRANCO	M	19,36	12,59	BDI 1	16,09	311,50	RA
<b>7.10.2.</b>			<b>REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES</b>					-	<b>6.072,81</b>	
7.10.2.1.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	7,50	32,56	BDI 1	41,61	312,08	RA
7.10.2.2.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	55,19	81,67	BDI 1	104,38	5.760,73	RA
<b>7.10.3.</b>			<b>PORTAS E JANELAS</b>					-	<b>15.769,93</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
7.10.3.1.	SINAPI-I	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	9,24	1.005,87	BDI 1	1.285,60	11.878,94	RA
7.10.3.2.	SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	4,00	283,13	BDI 1	361,87	1.447,48	RA
7.10.3.3.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	4,80	92,69	BDI 1	118,47	568,66	RA
7.10.3.4.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	4,80	68,12	BDI 1	87,06	417,89	RA
7.10.3.5.	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.000,90	BDI 1	1.279,25	1.279,25	RA
7.10.3.6.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,50	92,69	BDI 1	118,47	177,71	RA
<b>7.10.4.</b>			<b>MOBILIÁRIO</b>					-	<b>7.479,55</b>	
7.10.4.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	526,82	BDI 1	673,33	2.019,99	RA
7.10.4.2.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	713,07	BDI 1	911,37	2.734,11	RA
7.10.4.3.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	92,75	BDI 1	118,54	474,16	RA
7.10.4.4.	Cotação	COT-18	ARMARIO VESTIARIO	UNIDADE	1,00	1.021,37	BDI 2	1.192,14	1.192,14	RA
7.10.4.5.	Composição	COMP-14	ESPELHO CRISTAL E = 4MM FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	M2	1,53	388,21	BDI 1	496,17	759,14	RA
7.10.4.6.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	47,32	BDI 1	60,48	60,48	RA
7.10.4.7.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	3,00	47,32	BDI 1	60,48	181,44	RA
7.10.4.8.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	45,45	BDI 1	58,09	58,09	RA
<b>7.11.</b>			<b>07 - BANHEIROS PNE</b>					-	<b>33.143,77</b>	
<b>7.11.1.</b>			<b>PISOS E ACABAMENTOS</b>					-	<b>3.904,95</b>	
7.11.1.1.	SINAPI	104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	12,00	150,73	BDI 1	192,65	2.311,80	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
7.11.1.2.	Composição	COMP-31	FORRO EM RÉGUAS DE PVC COR BRANCA, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	12,00	78,38	BDI 1	100,18	1.202,16	RA
7.11.1.3.	Composição	COMP-32	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAFORRO EM PVC BRANCO	M	24,30	12,59	BDI 1	16,09	390,99	RA
<b>7.11.2.</b>			<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>					-	<b>7.106,73</b>	
7.11.2.1.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	3,60	32,56	BDI 1	41,61	149,80	RA
7.11.2.2.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	66,65	81,67	BDI 1	104,38	6.956,93	RA
<b>7.11.3.</b>			<b>PORTAS E JANELAS</b>					-	<b>5.670,10</b>	
7.11.3.1.	SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICA/OALIZAR	UN	2,00	283,13	BDI 1	361,87	723,74	RA
7.11.3.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	2,80	92,69	BDI 1	118,47	331,72	RA
7.11.3.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	2,80	68,12	BDI 1	87,06	243,77	RA
7.11.3.4.	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.000,90	BDI 1	1.279,25	3.837,75	RA
7.11.3.5.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	4,50	92,69	BDI 1	118,47	533,12	RA
<b>7.11.4.</b>			<b>MOBILIÁRIO</b>					-	<b>16.461,99</b>	
7.11.4.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	743,79	BDI 1	950,64	2.851,92	RA
7.11.4.2.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	365,65	BDI 1	467,34	5.608,08	RA
7.11.4.3.	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	614,21	BDI 1	785,02	2.355,06	RA
7.11.4.4.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.137,10	BDI 1	1.453,33	1.453,33	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
7.11.4.5.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	713,07	BDI 1	911,37	2.734,11	RA
7.11.4.6.	Composição	COMP-14	ESPELHO CRISTAL E = 4MM FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	M2	1,62	388,21	BDI 1	496,17	803,80	RA
7.11.4.7.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	92,75	BDI 1	118,54	118,54	RA
7.11.4.8.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00	47,32	BDI 1	60,48	181,44	RA
7.11.4.9.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	3,00	47,32	BDI 1	60,48	181,44	RA
7.11.4.10.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	3,00	45,45	BDI 1	58,09	174,27	RA
<b>7.12.</b>			<b>08 - DEPÓSITO E CASA DE MAQUINAS</b>					-	<b>14.094,13</b>	
<b>7.12.1.</b>			<b>PISOS E ACABAMENTOS</b>					-	<b>8.697,64</b>	
7.12.1.1.	SINAPI	104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023 PE	M2	26,00	150,73	BDI 1	192,65	5.008,90	RA
7.12.1.2.	Composição	COMP-31	FORRO EM RÉGUAS DE PVC COR BRANCA, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	26,00	78,38	BDI 1	100,18	2.604,68	RA
7.12.1.3.	Composição	COMP-32	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAFORRO EM PVC BRANCO	M	18,70	12,59	BDI 1	16,09	300,88	RA
7.12.1.4.	Composição	COMP-13	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO FRISADO (10CM X 15MM X 2,20M)	M	18,00	34,04	BDI 1	43,51	783,18	RA
<b>7.12.2.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>2.538,69</b>	
7.12.2.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	53,90	3,61	BDI 1	4,61	248,48	RA
7.12.2.2.	Composição	COMP-06	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE EDIFICAÇÕES, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	53,90	21,12	BDI 1	26,99	1.454,76	RA
7.12.2.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	53,90	12,13	BDI 1	15,50	835,45	RA
<b>7.12.3.</b>			<b>PORTAS E JANELAS</b>					-	<b>2.857,80</b>	
7.12.3.1.	SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	3,00	283,13	BDI 1	361,87	1.085,61	RA
7.12.3.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	3,60	92,69	BDI 1	118,47	426,49	RA
7.12.3.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	3,60	68,12	BDI 1	87,06	313,42	RA

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
7.12.3.4.	SINAPI	90795	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	687,17	BDI 1	878,27	878,27	RA
7.12.3.5.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,30	92,69	BDI 1	118,47	154,01	RA
<b>7.13.</b>			<b>09 - RECEPÇÃO</b>					-	<b>54.610,13</b>	
<b>7.13.1.</b>			<b>PISOS E ACABAMENTOS</b>					-	<b>24.448,27</b>	
7.13.1.1.	Composição	COMP-27	ASSENTAMENTO DO PISO E RODAPÉ DA PEDRA SÃO TOMÉ INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAIS	M²	48,13	284,47	BDI 1	363,58	17.499,11	RA
7.13.1.2.	Composição	COMP-11	FORRO EM RÉGUAS DE PVC COR NOGUEIRA, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	47,00	104,74	BDI 1	133,87	6.291,89	RA
7.13.1.3.	Composição	COMP-12	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAFORRO EM PVC, NOGUEIRA AMADEIRADO	M	31,63	16,26	BDI 1	20,78	657,27	RA
<b>7.13.2.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>1.039,07</b>	
7.13.2.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	15,15	3,61	BDI 1	4,61	69,84	RA
7.13.2.2.	Composição	COMP-06	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE EDIFICAÇÕES, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	15,15	21,12	BDI 1	26,99	408,90	RA
7.13.2.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	15,15	12,13	BDI 1	15,50	234,83	RA
7.13.2.4.	Composição	COMP-37	PINTURA EM PAREDE COM PREPARAÇÃO ESTILO CIMENTO QUEIMADO	M²	21,00	12,13	BDI 1	15,50	325,50	RA
<b>7.13.3.</b>			<b>PORTAS E JANELAS</b>					-	<b>19.077,13</b>	
7.13.3.1.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	18,80	381,36	BDI 1	487,42	9.163,50	RA
7.13.3.2.	Cotação	COT-49	BARRA ANTIPÂNICO (PARA POSTA DE 2 FOLHAS)	UNIDADE	1,00	1.237,72	BDI 2	1.444,67	1.444,67	RA
7.13.3.3.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	8,95	92,69	BDI 1	118,47	1.060,31	RA
7.13.3.4.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	8,95	68,12	BDI 1	87,06	779,19	RA
7.13.3.5.	Composição	COMP-15	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 204X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UNIDADE	1,00	1.837,09	BDI 1	2.347,98	2.347,98	RA
7.13.3.6.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	2,95	92,69	BDI 1	118,47	349,49	RA
7.13.3.7.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	3,78	722,65	BDI 1	923,62	3.491,28	RA
7.13.3.8.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	3,72	92,69	BDI 1	118,47	440,71	RA

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
<b>7.13.4.</b>			<b>MOBILIÁRIO</b>					-	<b>10.045,66</b>	
7.13.4.1.	Cotação	COT-05	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	UNIDADE	3,00	647,96	BDI 2	756,30	2.268,90	RA
7.13.4.2.	Cotação	COT-27	BALCAO RECEPÇÃO IMBUIA MDF	UNIDADE	1,00	5.300,00	BDI 2	6.186,16	6.186,16	RA
7.13.4.3.	Cotação	COT-50	CADEIRA ESCRITÓRIO	UNIDADE	2,00	681,37	BDI 2	795,30	1.590,60	RA
<b>7.14.</b>			<b>10 - CIRCULAÇÃO</b>					-	<b>66.749,72</b>	
<b>7.14.1.</b>			<b>PISOS E ACABAMENTOS</b>					-	<b>31.271,82</b>	
7.14.1.1.	Composição	COMP-27	ASSENTAMENTO DO PISO E RODAPÉ DA PEDRA SÃO TOMÉ INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAIS	M²	61,71	284,47	BDI 1	363,58	22.436,52	RA
7.14.1.2.	Composição	COMP-11	FORRO EM RÉGUAS DE PVC COR NOGUEIRA, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	59,00	104,74	BDI 1	133,87	7.898,33	RA
7.14.1.3.	Composição	COMP-12	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAFORRO EM PVC, NOGUEIRA AMADEIRADO	M	45,09	16,26	BDI 1	20,78	936,97	RA
<b>7.14.2.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>33.965,30</b>	
7.14.2.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	81,03	3,61	BDI 1	4,61	373,55	RA
7.14.2.2.	Composição	COMP-06	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE EDIFICAÇÕES, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	81,03	21,12	BDI 1	26,99	2.187,00	RA
7.14.2.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	81,03	12,13	BDI 1	15,50	1.255,97	RA
7.14.2.4.	Cotação	COT-34	LETREIRO INTERNO	UNIDADE	1,00	25.830,00	BDI 2	30.148,78	30.148,78	RA
<b>7.14.3.</b>			<b>MOBILIÁRIO</b>					-	<b>1.512,60</b>	
7.14.3.1.	Cotação	COT-05	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	UNIDADE	2,00	647,96	BDI 2	756,30	1.512,60	RA
<b>7.15.</b>			<b>11- SALA DE HIDROTERAPIA</b>					-	<b>156.308,68</b>	
<b>7.15.1.</b>			<b>PISOS E ACABAMENTOS</b>					-	<b>99.296,37</b>	
7.15.1.1.	Composição	COMP-27	ASSENTAMENTO DO PISO E RODAPÉ DA PEDRA SÃO TOMÉ INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAIS	M²	182,87	284,47	BDI 1	363,58	66.487,87	RA
7.15.1.2.	Composição	COMP-31	FORRO EM RÉGUAS DE PVC COR BRANCA, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	315,00	78,38	BDI 1	100,18	31.556,70	RA
7.15.1.3.	Composição	COMP-32	INSTALAÇÃO DE PERFIL RODAFORRO EM PVC BRANCO	M	77,80	12,59	BDI 1	16,09	1.251,80	RA
<b>7.15.2.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>7.283,07</b>	
7.15.2.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	154,63	3,61	BDI 1	4,61	712,84	RA
7.15.2.2.	Composição	COMP-06	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE EDIFICAÇÕES, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	154,63	21,12	BDI 1	26,99	4.173,46	RA
7.15.2.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	154,63	12,13	BDI 1	15,50	2.396,77	RA
<b>7.15.3.</b>			<b>PORTAS E JANELAS</b>					-	<b>49.729,24</b>	

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
7.15.3.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,78	415,16	BDI 1	530,62	2.005,74	RA
7.15.3.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	3,76	92,69	BDI 1	118,47	445,45	RA
7.15.3.3.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	40,69	381,36	BDI 1	487,42	19.833,12	RA
7.15.3.4.	Cotação	COT-17	ADESIVOS JATEADOS	M	20,00	29,90	BDI 2	34,90	698,00	RA
7.15.3.5.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	11,00	92,69	BDI 1	118,47	1.303,17	RA
7.15.3.6.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	44,40	381,36	BDI 1	487,42	21.641,45	RA
7.15.3.7.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	18,50	92,69	BDI 1	118,47	2.191,70	RA
7.15.3.8.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	18,50	68,12	BDI 1	87,06	1.610,61	RA
<b>7.16.</b>			<b>PISO TÁTIL, DIRECIONAL E ACESSIBILIDADE INTERNA</b>					-	<b>15.174,50</b>	
7.16.0.1.	Composição	COMP-16	EXECUÇÃO DE PISO TATIL ALERTA EM PVC AUTOCOLANTE	M	28,00	66,16	BDI 1	84,56	2.367,68	RA
7.16.0.2.	Composição	COMP-17	EXECUÇÃO DE PISO TATIL DIRECIONAL EM PVC AUTOCOLANTE	M	32,80	65,13	BDI 1	83,24	2.730,27	RA
7.16.0.3.	Cotação	COT-36	KIT PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILLE (14 UND)	UNIDADE	1,00	934,00	BDI 1	1.193,75	1.193,75	RA
7.16.0.4.	Cotação	COT-37	MAPA TATIL (1 UND)	UNIDADE	1,00	6.950,00	BDI 1	8.882,80	8.882,80	RA
<b>8.</b>			<b>NÍVEL 350 - COBERTURA PLATIBANDA E TORRE CAIXA D' ÁGUA</b>					-	<b>221.604,13</b>	
<b>8.1.</b>			<b>PLATIBANDA E REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>					-	<b>69.043,96</b>	
8.1.0.1.	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	259,60	107,02	BDI 1	136,78	35.508,09	RA
8.1.0.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	519,20	8,24	BDI 1	10,53	5.467,18	RA
8.1.0.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	464,88	36,43	BDI 1	46,56	21.644,81	RA
8.1.0.4.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	99,41	7,30	BDI 1	9,33	927,50	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL - SC	BDI 1 27,81%	BDI 2 16,72%	BDI 3 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
8.1.0.5.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	99,41	43,26	BDI 1	55,29	5.496,38	RA
<b>8.2.</b>			<b>ACABAMENTOS DE PLATIBANDA, BEIRAL E TORRE DA CAIXA DA ÁGUA</b>					-	<b>22.213,91</b>	
8.2.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	564,29	3,61	BDI 1	4,61	2.601,38	RA
8.2.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	564,29	12,13	BDI 1	15,50	8.746,50	RA
8.2.0.3.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	152,72	55,67	BDI 1	71,15	10.866,03	RA
<b>8.3.</b>			<b>COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA E TELHAMENTO</b>					-	<b>130.346,26</b>	
8.3.0.1.	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00	2.002,71	BDI 1	2.559,66	15.357,96	RA
8.3.0.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	757,00	46,89	BDI 1	59,93	45.367,01	RA
8.3.0.3.	SINAPI-I	39696	MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM	M2	757,00	7,34	BDI 1	9,38	7.100,66	RA
8.3.0.4.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	757,00	64,62	BDI 1	82,59	62.520,63	RA
<b>9.</b>			<b>SERVIÇOS EXTERNOS</b>					-	<b>214.191,32</b>	
<b>9.1.</b>			<b>CALÇADA DENTRO DO LOTE E ESTACIONAMENTO</b>					-	<b>89.674,39</b>	
9.1.0.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	529,00	94,49	BDI 1	120,77	63.887,33	RA
9.1.0.2.	Composição	COMP-34	JUNTA SERRADA DE PISO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 3MM E PROFUNDIDADE DE 30MM (INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL - PRIMER E SELANTE PU)	M	190,10	72,85	BDI 1	93,11	17.700,21	RA
9.1.0.3.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	90,00	4,37	BDI 1	5,59	503,10	RA
9.1.0.4.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	14,80	129,61	BDI 1	165,65	2.451,62	RA
9.1.0.5.	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	3,00	1.338,48	BDI 1	1.710,71	5.132,13	RA
<b>9.2.</b>			<b>AJARDINAMENTO</b>					-	<b>12.442,62</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAMPO BELO DO SUL - SC	<b>BDI 1</b> 27,81%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
9.2.0.1.	SINAPI	89455	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	8,98	112,04	BDI 1	143,20	1.285,94	RA
9.2.0.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	17,96	8,24	BDI 1	10,53	189,12	RA
9.2.0.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	17,96	36,43	BDI 1	46,56	836,22	RA
9.2.0.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	17,96	3,61	BDI 1	4,61	82,80	RA
9.2.0.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	17,96	12,13	BDI 1	15,50	278,38	RA
9.2.0.6.	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	1.248,98	BDI 1	1.596,32	6.385,28	RA
9.2.0.7.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	27,38	12,02	BDI 1	15,36	420,56	RA
9.2.0.8.	SINAPI-I	38639	MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM	UN	12,00	172,41	BDI 1	220,36	2.644,32	RA
9.2.0.9.	SINAPI-I	360	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAÇÃO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	100,00	2,50	BDI 1	3,20	320,00	RA
<b>9.3.</b>			<b>PLACA CIMENTÍCIA DA FACHADA</b>					-	<b>31.800,13</b>	
9.3.0.1.	Composição	COMP-33	PLACA CIMENTICIA NA FACHADA FRONTAL E LATERAL ESQUERDA (MÃO DE OBRA E MATERIAL)	M²	86,03	277,08	BDI 1	354,14	30.466,66	RA
9.3.0.2.	Composição	COMP-37	PINTURA EM PAREDE COM PREPARAÇÃO ESTILO CIMENTO QUEIMADO	M²	86,03	12,13	BDI 1	15,50	1.333,47	RA
<b>9.4.</b>			<b>DETALHES DE FACHADA</b>					-	<b>80.274,18</b>	
9.4.0.1.	Cotação	COT-22	PLACA BANDEIRA H=4M	UNIDADE	1,00	4.280,00	BDI 2	4.995,62	4.995,62	RA
9.4.0.2.	Cotação	COT-35	LETREIRO EXTERNO	UNIDADE	1,00	64.495,00	BDI 2	75.278,56	75.278,56	RA
<b>10.</b>			<b>PREVENTIVO E SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>8.132,80</b>	
<b>10.1.</b>			<b>PPCI</b>					-	<b>7.028,87</b>	
10.1.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	12,00	182,29	BDI 1	232,98	2.795,76	RA
10.1.0.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	19,82	BDI 1	25,33	177,31	RA
10.1.0.3.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	8,00	20,00	BDI 1	25,56	204,48	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	MUNICÍPIO / UF CAMPO BELO DO SUL - SC	BDI 1 27,81%	BDI 2 16,72%	BDI 3 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA</b>									<b>2.334.918,25</b>	
10.1.0.4.	Cotação	COT-42	BLOCO DE ILUMINAÇÃO AUTÔNOMO 600 INTELBRAS	UNIDADE	9,00	190,90	BDI 2	222,82	2.005,38	RA
10.1.0.5.	Cotação	COT-46	QUADRO ACRÍLICO TRANSPARENTE FOLHA A4 (PARA PLANTA DE EMERGÊNCIA, PLANTA DE LOTAÇÃO MÁXIMA, PLANTA DE ACESSO RESTRITO E INDICAÇÕES)	UNIDADE	10,00	16,50	BDI 2	19,26	192,60	RA
10.1.0.6.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,40	924,00	BDI 1	1.180,96	1.653,34	RA
<b>10.2.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>1.103,93</b>	
10.2.0.1.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	314,51	2,75	BDI 1	3,51	1.103,93	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPO BELO DO SUL - SC  
Local  
terça-feira, 1 de outubro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LUÍS HENRIQUE G. BECKER  
CREA/CAU: 196514-1  
ART/RRT: 0