**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO DA SILVA MOTA - TRECHO 02 | | | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **DESCRIÇÃO DO LOTE** | **MUNICÍPIO / UF** | **BDI 1** | **BDI 2** | **BDI 3** |
| FLORIANOPOLIS | 05-25 (N DES.) | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO DA SILVA MOTA - TRECHO 02 | CAMPO BELO DO SUL (SC) | 20,73% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO DA SILVA MOTA - TRECHO 02** | | | | | | | | | **631.140,93** | |
| **1.** | | | **PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO DA SILVA MOTA** | | | | | **-** | **631.140,93** | |
| **1.1.** | | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | | **-** | **8.215,99** | |
| 1.1.1. | Composição | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNIDADE | 1,00 | 6.805,26 | BDI 1 | 8.215,99 | 8.215,99 | RA |
| **1.2.** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **-** | **3.662,53** | |
| 1.2.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 466,08 | BDI 1 | 562,70 | 2.532,15 | RA |
| 1.2.2. | Composição | 002 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 1.883,96 | 0,50 | BDI 1 | 0,60 | 1.130,38 | RA |
| **1.3.** | | | **ESCAVAÇÃO** | | | | | **-** | **227,90** | |
| 1.3.1. | SINAPI | 105558 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 11,87 | 14,33 | BDI 1 | 17,30 | 205,35 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 23,74 | 0,79 | BDI 1 | 0,95 | 22,55 | RA |
| **1.4.** | | | **MOBILIÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | | | | | **-** | **2.309,68** | |
| 1.4.1. | AUX | 001 | Mobilização de equipamentos | un. | 1,00 | 956,55 | BDI 1 | 1.154,84 | 1.154,84 | RA |
| 1.4.2. | AUX | 002 | Desmobilização de equipamentos | un. | 1,00 | 956,55 | BDI 1 | 1.154,84 | 1.154,84 | RA |
| **1.5.** | | | **DRENAGEM PLUVIAL** | | | | | **-** | **90.467,07** | |
| 1.5.1. | SINAPI | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 210,67 | 10,68 | BDI 1 | 12,89 | 2.715,54 | RA |
| 1.5.2. | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 5,90 | 221,04 | BDI 1 | 266,86 | 1.574,47 | RA |
| 1.5.3. | SINAPI | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 286,15 | 0,79 | BDI 1 | 0,95 | 271,84 | RA |
| 1.5.4. | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 245,00 | 177,41 | BDI 1 | 214,19 | 52.476,55 | RA |
| 1.5.5. | SINAPI | 100948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3.434,80 | 0,93 | BDI 1 | 1,12 | 3.846,98 | RA |
| 1.5.6. | SINAPI | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 137,20 | 13,22 | BDI 1 | 15,96 | 2.189,71 | RA |
| 1.5.7. | Composição | 003 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, 120x120x120 CM | UNIDADE | 11,00 | 1.601,69 | BDI 1 | 1.933,72 | 21.270,92 | RA |

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| - | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO DA SILVA MOTA - TRECHO 02 |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 05-25 (N DES.) | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO DA SILVA MOTA - TRECHO 02 | CAMPO BELO DO SUL (SC) | 20,73% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO DA SILVA MOTA - TRECHO 02** | | | | | | | | | **631.140,93** | |
| 1.5.8. | Composição | 007 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, 120x120x140 CM | UNIDADE | 1,00 | 1.873,87 | BDI 1 | 2.262,32 | 2.262,32 | RA |
| 1.5.9. | Composição | 004 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, 120x120x110 CM | UNIDADE | 1,00 | 1.474,48 | BDI 1 | 1.780,14 | 1.780,14 | RA |
| 1.5.10. | Composição | 005 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, 120x120x130 CM | UNIDADE | 1,00 | 1.721,69 | BDI 1 | 2.078,60 | 2.078,60 | RA |
| **1.6.** | | | **MEIO-FIO (TRAVAMENTO)** | | | | | **-** | **24.150,91** | |
| 1.6.1. | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 24,30 | 49,31 | BDI 1 | 59,53 | 1.446,58 | RA |
| 1.6.2. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 355,71 | 46,05 | BDI 1 | 55,60 | 19.777,48 | RA |
| 1.6.3. | SINAPI | 100948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.613,26 | 0,93 | BDI 1 | 1,12 | 2.926,85 | RA |
| **1.7.** | | | **PASSEIOS** | | | | | **-** | **81.863,67** | |
| 1.7.1. | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 63,44 | 6,56 | BDI 1 | 7,92 | 502,44 | RA |
| 1.7.2. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 324,33 | 46,05 | BDI 1 | 55,60 | 18.032,75 | RA |
| 1.7.3. | SINAPI | 100948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.716,08 | 0,93 | BDI 1 | 1,12 | 1.922,01 | RA |
| 1.7.4. | SINAPI | 105727 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 26,43 | 195,58 | BDI 1 | 236,12 | 6.240,65 | RA |
| 1.7.5. | SINAPI | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.281,86 | 0,79 | BDI 1 | 0,95 | 1.217,77 | RA |
| 1.7.6. | SINAPI-I | 21141 | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 528,64 | 11,75 | BDI 1 | 14,19 | 7.501,40 | RA |
| 1.7.7. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 31,88 | 873,36 | BDI 1 | 1.054,41 | 33.614,59 | RA |
| 1.7.8. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 73,28 | 145,04 | BDI 1 | 175,11 | 12.832,06 | RA |
| **1.8.** | | | **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIA (CBUQ)** | | | | | **-** | **398.183,60** | |

I

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO DA SILVA MOTA - TRECHO 02 | | | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **DESCRIÇÃO DO LOTE** | **MUNICÍPIO / UF** | **BDI 1** | **BDI 2** | **BDI 3** |
| FLORIANOPOLIS | 05-25 (N DES.) | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO DA SILVA MOTA - TRECHO 02 | CAMPO BELO DO SUL (SC) | 20,73% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO DA SILVA MOTA - TRECHO 02** | | | | | | | | | **631.140,93** | |
| 1.8.1. | SINAPI | 101149 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 659,39 | 21,68 | BDI 1 | 26,17 | 17.256,24 | RA |
| 1.8.2. | SINAPI | 96400 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 282,60 | 175,39 | BDI 1 | 211,75 | 59.840,55 | RA |
| 1.8.3. | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 282,60 | 192,03 | BDI 1 | 231,84 | 65.517,98 | RA |
| 1.8.4. | SINAPI | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 27.412,20 | 0,79 | BDI 1 | 0,95 | 26.041,59 | RA |
| 1.8.5. | Composição | 008 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 1.883,96 | 1,67 | BDI 1 | 2,02 | 3.805,60 | RA |
| 1.8.6. | Composição | 009 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO RR-1C - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO. | M2 | 1.883,96 | 1,38 | BDI 1 | 1,67 | 3.146,21 | RA |
| 1.8.7. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 94,20 | 1.868,35 | BDI 1 | 2.255,66 | 212.483,17 | RA |
| 1.8.8. | SINAPI | 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 10.736,45 | 0,78 | BDI 1 | 0,94 | 10.092,26 | RA |
| **1.9.** | | | **SINALIZAÇÃO VIÁRIA** | | | | | **-** | **22.059,58** | |
| 1.9.1. | SICRO | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 6,00 | 260,28 | BDI 1 | 314,24 | 1.885,44 | RA |
| 1.9.2. | SICRO | 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 6,00 | 260,24 | BDI 1 | 314,19 | 1.885,14 | RA |
| 1.9.3. | SICRO | 5213448 | Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 4,00 | 179,21 | BDI 1 | 216,36 | 865,44 | RA |
| 1.9.4. | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 8,00 | 132,00 | BDI 1 | 159,36 | 1.274,88 | RA |
| 1.9.5. | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 15,00 | 452,35 | BDI 1 | 546,12 | 8.191,80 | RA |
| 1.9.6. | SICRO | 5213859 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 4,00 | 447,37 | BDI 1 | 540,11 | 2.160,44 | RA |
| 1.9.7. | SINAPI | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 65,16 | 48,02 | BDI 1 | 57,97 | 3.777,33 | RA |
| 1.9.8. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 80,94 | 6,31 | BDI 1 | 7,62 | 616,76 | RA |

I

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO DA SILVA MOTA - TRECHO 02 | | | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **DESCRIÇÃO DO LOTE** | **MUNICÍPIO / UF** | **BDI 1** | **BDI 2** | **BDI 3** |
| FLORIANOPOLIS | 05-25 (N DES.) | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO DA SILVA MOTA - TRECHO 02 | CAMPO BELO DO SUL (SC) | 20,73% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO DA SILVA MOTA - TRECHO 02** | | | | | | | | | **631.140,93** | |
| 1.9.9. | Composição | 010 | PINTURA DE FAIXA DELIMITADORA DE ESTACIONAMENTO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E= 10CM, COR BRANCO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. | M | 73,84 | 6,35 | BDI 1 | 7,67 | 566,35 | RA |
| 1.9.10. | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 380,00 | 1,82 | BDI 1 | 2,20 | 836,00 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Declaro que os encargos sociais e relativos a mão de obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orçamento SINAPI 05/2025, SICRO 01/2025 E AUXILIAR DE 2025.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPO BELO DO SUL (SC)
**Local**

terça-feira, 16 de setembro de 2025
**Data**

JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904

Assinado de forma digital por JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904
Dados: 2025.09.17 11:53:23 -03'00'

Responsável Técnico
**Nome:** JAMES ANDRÉ CLAUBERG
**CREA/CAU:** 45.160-6
**ART/RRT:** 0